

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0008-0C0					
施 工 場 所	枚方市 出屋敷西町1丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	中宮第2号線						
工 事 名	中宮第2号線道路補修工事(R6-6)						

道路修繕
舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長L=389.1m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

16,348,200 円

14,862,000 円

1,486,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		6,888,526	費目行	
	舗装工			式	1		6,254,433	工種行	
		舗装打換え工		式	1		6,254,433	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	19.1					
		舗装版破碎積込	m2	121.7					
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	2,121.0					
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	m3	112.1					
		アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3	112.1					
		不陸整正(小規模施工: 施工幅1.8m未満) 下水道設計指針に準拠	m2	121.7					
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2,121.0					
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	121.7					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 プライムコートPK-3	m2	2,121.0				
	区画線工			式	1		130,093	工種行	
		区画線工		式	1		130,093	種別行	
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	389.1				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.5				
	仮設工			式	1		504,000	工種行	
		交通管理工		式	1		504,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	36				
直接工事費				式	1		6,888,526		
		(処分費等)		式	1		526,870		
共通仮設費				式	1		1,548,224		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費		式	1		6,224		
		準備費		式	1		6,224		
	共通	仮設費(率計上)		式	1		1,542,000		
純工事費				式	1		8,436,750		
	現場	管理費		式	1		3,830,000		
工事原価				式	1		12,266,750		
	一般	管理費等		式	1		2,595,250		
工事価格				式	1		14,862,000		
	消費	税相当額		式	1		1,486,200		
設計価格				式	1		16,348,200		