

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24TS0008-0C0					
施 工 場 所	枚方市 堂山1-2-6 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	中宮中学校土砂置換工事						

24TS0008-0C0

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備			式	1		10,170,786		
土砂置換工（グラウンド部分） A=2470m2			式	1		4,890,362		
処分工			式	1		3,138,302		
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し			m3	490				
土砂運搬処分(砂質土)			m3	110				
土砂運搬処分(はぎ土)			m3	390				
敷地整正工			式	1		1,752,060		
路体(築堤)盛土(砕石) C-40			m3	120				
路体(築堤)盛土(真砂土) ふるっていない状態			m3	250				
土砂置換工（バスケット部分） A=1600m2			式	1		3,966,520		
処分工			式	1		2,833,240		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		床掘り 土砂 小規模	m3	320				
		場内運搬(グラウトまでの運搬) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉 石混り土含む) DID有り 1.0km以下 良好	m3	320				
		積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	320				
		土砂運搬処分(砂質土)	m3	110				
		土砂運搬処分(はぎ土)	m3	210				
		敷地整正工	式	1		1,133,280		
		路体(築堤)盛土(碎石) C-40	m3	80				
		路体(築堤)盛土(真砂土) ふるっていない状態	m3	160				
	付帯工		式	1		333,904		
		除草工	式	1		269,560		
		機械除草 I 肩掛式	m2	2,980				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		集草	m2	2,980				
		積込・運搬	m2	2,980				
		刈草運搬処分 枚方市中宮大池4丁目	式	1				
		樹木整姿工	式	1		64,344		
		高中木軽剪定 落葉広葉樹 幹周90cm以上120cm未満	本	1				
		高中木軽剪定 落葉広葉樹 幹周150cm以上180cm未満	本	1				
		枝葉運搬処分 枚方市中宮大池4丁目	式	1				
	仮設工		式	1		980,000		
		交通誘導員配置工	式	1		980,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	70				
直接工事費			式	1		10,170,786		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)	式	1		4,014,600		
共通仮設費	式	1		830,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		830,000		
純工事費	式	1		11,000,786		
現場管理費	式	1		3,399,000		
工事原価	式	1		14,399,786		
一般管理費等	式	1		2,348,214		
工事価格	式	1		16,748,000		
消費税相当額	式	1		1,674,800		
設計価格	式	1		18,422,800		