

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DETK01-0C0					
施 工 場 所	枚方市 尊延寺2丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	杉尊延寺線						
工 事 名	(令和5年度リフレッシュ整備事業) 杉尊延寺線舗装修繕工事						

設 計 大 要	施工延長 L=247.2m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	55,000,000 円 50,000,000 円 5,000,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		28,580,638	費目行	
道路土工			式	1		7,144,512	工種行	
掘削工			式	1		209,552	種別行	
掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満			m3	560			1号代 価表	
運搬処理工			式	1		6,934,960	種別行	
廃路盤（クラッシュラン）運搬処分【夜間】			m3	238			2号代 価表	
廃路盤（水硬性スラグ）運搬処分【夜間】			m3	318			4号代 価表	
舗装工			式	1		15,396,793	工種行	
車道舗装工			式	1		15,390,454	種別行	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)			m2	1,540			5号代 価表	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し			m2	49			7号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		中間層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り (PKR-T)	m2	1,540			8号代 価表	
		排水性舗装・中間層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	49			10号代 価表	
		導水パイプ材料	現場	1			12号代 価表	
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,590			13号代 価表	
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	1,590			15号代 価表	
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1,590			16号代 価表	
		安定処理【夜間】 バックホウ 路床 1m以下 3t/100m2	m2	1,590			17号代 価表	
		仮舗装工	式	1		6,339	種別行	
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	2.0			18号代 価表	
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	2.0			20号代 価表	
		排水構造物工	式	1		18,104	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	側溝工		式	1		18,104	種別行	
	街渠		m	4.0			21号代 価表	
	区画線工		式	1		341,016	工種行	
	溶融式区画線		式	1		341,016	種別行	
	区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	240				25号代 価表	
	区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	60				26号代 価表	
	区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	88				27号代 価表	
	構造物撤去工		式	1		3,685,213	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		663,924	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5				28号代 価表	
	舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	299				29号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	1.0			30号代 価表	
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,590			31号代 価表	
		舗装版破碎積込	m2	2.0			32号代 価表	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.3			33号代 価表	
		コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満	孔	21			34号代 価表	
		運搬処理工	式	1		3,021,289	種別行	
		As殻運搬処分【夜間】	m3	238			35号代 価表	
		As殻運搬処分	m3	0.3			37号代 価表	
		Co殻運搬処分	m3	0.3			39号代 価表	
	仮設工		式	1		1,995,000	工種行	
		交通管理工	式	1		1,995,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	91			41号代 価表	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6			42号代 価表	
直接工事費	式	1		28,580,638		
(処分費等)	式	1		6,842,638	1号内 訳書	
共通仮設費	式	1		4,112,100		
共通仮設費	式	1		7,100		
技術管理費	式	1		7,100	2号内 訳書	
共通仮設費(率計上)	式	1		4,105,000		
純工事費	式	1		32,692,738		
現場管理費	式	1		10,191,000		
工事原価	式	1		42,883,738		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等	式	1		7,116,262		
工事価格	式	1		50,000,000		
消費税相当額	式	1		5,000,000		
設計価格	式	1		55,000,000		