

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DKS01-0C0					
施 工 場 所	枚方市岡東町地内						
路 線 ・ 河 川 名	(都) 枚方藤阪線						
工 事 名	枚方藤阪線 (岡東町地区) 道路整備工事 (その 3)						

設 計 大 要	施工延長 L=75.2m 工事概要 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 道路付属物設置工 一式 区画線工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	24, 293, 500 円 22, 085, 000 円 2, 208, 500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装	修繕	工		式	1		11,105,990	費目行	
	【夜間】	道路土工		式	1		1,915,930	工種行	
		掘削工		式	1		137,343	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害有り 5,000m3未満	m3	208					
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	2.9					
		作業土工	式	1			35,182	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	8.6					
		埋戻し 小規模 土砂	m3	2.2					
		運搬処理工	式	1			1,743,405	種別行	
		土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	136					
		残土処分	現場	1					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	81				
			廃路盤材処分	m3	81				
	【夜間】	舗装工		式	1		4,815,342	工種行	
		舗装①		式	1		3,055,650	種別行	
			下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	521				
			上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	521				
			基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	490				
			排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) プライムコートPK-3	m2	31				
			排水性舗装材料	現場	1				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	490				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	31				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装②-1		式	1		350,374	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30		m2	84				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	78				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイク有り ポーラスアスコン(13) プライムコートPK-3		m2	6				
		排水性舗装材料		現場	1				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)		m2	78				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し		m2	6				
		舗装②-2		式	1		316,921	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30		m2	94				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	94				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		m2	94				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装③		式	1		78,010	種別行	
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	29				
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	29				
		路床安定処理工		式	1		1,014,387	種別行	
		安定処理 バックホウ 路床 1m以下 1.5t/100m2		m2	521				
	排水	構造物工		式	1		392,544	工種行	
		現場打水路工		式	1		362,984	種別行	
		【夜間】街渠Aー1型 (Coのみ昼間)		m	14.8				
		【夜間】街渠Bー1型 (Coのみ昼間)		m	6.6				
		【夜間】街渠Cー1型 (Coのみ昼間)		m	3.5				
		【夜間】U型側溝200×200 (Coのみ昼間)		m	5.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		集水枥・マンホール工		式	1		29,560	種別行	
		【夜間】集水枥改修工		箇所	1				
	縁石工			式	1		110,562	工種行	
		【夜間】歩車道境界ブロック		式	1		110,562	種別行	
		歩車道境界ブロック【A-1型】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り		m	4.5				
		歩車道境界ブロック【E型】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り		m	6.6				
	道路付属物設置工			式	1		50,760	工種行	
	視覚障害車誘導工			式	1		50,760	種別行	
		視覚障害者誘導用シート		m2	1.8				
	区画線工			式	1		200,380	工種行	
		【夜間】溶融式区画線		式	1		200,380	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	126				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	71				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	44				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	33				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	19				
	撤去工			式	1		1,114,472	工種行	
		【夜間】	構造物取壊し工	式	1		351,467	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	168				
			構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	0.6				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	744				
			コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			特殊ブロック舗装 撤去	m2	1.4				
			【夜間】殻運搬処理	式	1		763,005	種別行	
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	72				
			AS殻処分	m3	72				
			Co殻運搬	m3	0.7				
			CO殻処分	m3	0.7				
	仮設工			式	1		2,506,000	工種行	
		交通管理工		式	1		2,506,000	種別行	
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	114				
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
直接工事費				式	1		11,105,990		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	(処分費等)			式	1		1,905,782		
共通	仮設費			式	1		2,232,100		
	共通	仮設費		式	1		160,100		
		準備費		式	1		19,200		
		技術管理費		式	1		140,900		
	共通	仮設費(率計上)		式	1		2,072,000		
純	工事費			式	1		13,338,090		
		現場管理費		式	1		5,193,000		
工事	原価			式	1		18,531,090		
		一般管理費等		式	1		3,553,910		
工事	価格			式	1		22,085,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税相	当額	式	1		2,208,500		
設計	価格			式	1		24,293,500		