

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DETK02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉並木2丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	楠葉中宮線						
工 事 名	(令和5年度リフレッシュ整備事業) 楠葉中宮線舗装修繕工事						

設 計 大 要	施工延長 L=83.9m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	23,523,500 円 21,385,000 円 2,138,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		11,559,575	費目行	
道路土工			式	1		3,544,643	工種行	
掘削工			式	1		108,143	種別行	
掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満			m3	289			1号代 価表	
運搬処理工			式	1		3,436,500	種別行	
廃路盤（クラッシャラン）運搬処分【夜間】			m3	145			2号代 価表	
廃路盤（水硬性スラグ）運搬処分【夜間】			m3	145			4号代 価表	
舗装工			式	1		5,181,583	工種行	
舗装打換え工(排水性舗装)			式	1		5,181,583	種別行	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)			m2	914			5号代 価表	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し			m2	50			7号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	914			8号代 価表	
		排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) プライムコートPK-3	m2	50			10号代 価表	
		排水性舗装材料	現場	1			12号代 価表	
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	964			13号代 価表	
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 150mm 1層施工 再生クラッシュアンRC-40	m2	964			14号代 価表	
	区画線工		式	1		330,700	工種行	
	溶融式区画線		式	1		330,700	種別行	
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	72			15号代 価表	
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	143			16号代 価表	
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	11			17号代 価表	
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	26			18号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	7			19号代 価表	
			区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	83			20号代 価表	
			区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	75			21号代 価表	
			構造物撤去工	式	1		1, 557, 649	工種行	
			構造物取壊し工	式	1		341, 289	種別行	
			舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	111			22号代 価表	
			舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	964			23号代 価表	
			コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満	孔	13			24号代 価表	
			運搬処理工	式	1		1, 216, 360	種別行	
			As殻運搬処分【夜間】	m3	96			25号代 価表	
			Co殻運搬処分【夜間】	m3	0. 002			27号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工	式	1		945,000	工種行	
交通管理工	式	1		945,000	種別行	
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	45			29号代 価表	
直接工事費	式	1		11,559,575		
(処分費等)	式	1		3,365,121	1号内 訳書	
共通仮設費	式	1		1,900,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,900,000		
純工事費	式	1		13,459,575		
現場管理費	式	1		4,711,000		
工事原価	式	1		18,170,575		
一般管理費等	式	1		3,214,425		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格		式	1		21,385,000		
	消費税相当額		式	1		2,138,500		
設計	価格		式	1		23,523,500		