

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DB0007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 村野南町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	村野第 1 号線						
工 事 名	村野第 1 号線道路補修工事（R6-5）						

設 計 大 要	道路修繕 施工延長 L=120m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	5, 711, 200 円 5, 192, 000 円 519, 200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		2,327,880	費目行	
舗装工			式	1		2,052,301	工種行	
	舗装打換え工		式	1		2,052,301	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	36.4				
	舗装版破碎積込		m2	631.3				
	運搬(電線共同溝) アスファルト塊 有 6.0km以下 良好		m3	31.5				
	処分費 東京舗装工業(株)		m3	31.5				
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	631.3				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	631.3				
区画線工			式	1		135,579	工種行	
	区画線工		式	1		135,579	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)(W=15実線白色) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	76				
			区画線設置(標準単価)(W=45「停止線」「横断歩道」白色) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	38.9				
			区画線設置(標準単価)(白色) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	87.4				
			区画線設置(標準単価)(黄色) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	18.6				
	仮設工			式	1		140,000	工種行	
		交通管理工		式	1		140,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	10				
直接工事費				式	1		2,327,880		
	(処分費等)			式	1		148,050		
共通仮設費				式	1		538,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		538,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費	式	1		2,865,880		
現場管理費	式	1		1,350,000		
工事原価	式	1		4,215,880		
一般管理費等	式	1		976,120		
工事価格	式	1		5,192,000		
消費税相当額	式	1		519,200		
設計価格	式	1		5,711,200		