

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24DB0018-1C0					
施工場所	枚方市 山之上西町 地内						
路線・河川名	菊丘山之上線						
工事名	菊丘山之上線道路補修工事 (R6-12)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=155.9m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=155.9m
設 計 金 額 (内 訳)	15,799,300 円	17,189,700 円
工 事 価 格	14,363,000 円	15,627,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,436,300 円	1,562,700 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 14,133,900 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 12,849,000 円 消費税等相当額 1,284,900 円	変更契約金額 (税込み) 15,376,900 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 13,979,000 円 消費税等相当額 1,397,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕		式	1		6,714,090	費目行	
			1		7,347,016		
舗装工		式	1		5,862,320	工種行	
			1		6,789,246		
舗装打換え工		式	1		5,862,320	種別行	
			1		6,789,246		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	49.6				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,425.6				
			0				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	142.5				
	処分費 東京舗装工業(株)	m3	142.5				
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1,425.6				
			0				
	基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,425.6				
			0				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	1,425.6				
			0				
	道路打換(舗装打換)一連 摺付無 アスファルト舗装・基層1層 表層 1000m2以上	m2	-----				
			1,425.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工		式	1		305,770	工種行	
区画線工		式	1		305,770	種別行	
区画線設置(標準単価)外側線 中央線 白色 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>		m	323.6				
区画線工 外側線 緑色		m	77.9				
区画線設置(標準単価) <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>		m	60.0				
区画線設置(標準単価)ダイヤマーク、速度落せ、通学路注意 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>		m	227.4				
仮設工		式	1		546,000	工種行	
			1		252,000		
交通管理工		式	1		546,000	種別行	
			1		252,000		
交通誘導警備員B <small>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)</small>		人日	39				
			18				
直接工事費		式	1		6,714,090		
			1		7,347,016		
(処分費等)		式	1		669,750		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		1,482,000		
		1		1,603,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,482,000		
		1		1,603,000		
純工事費	式	1		8,196,090		
		1		8,950,016		
現場管理費	式	1		3,678,000		
		1		3,978,000		
工事原価	式	1		11,874,090		
		1		12,928,016		
一般管理費等	式	1		2,488,910		
		1		2,698,984		
工事価格	式	1		14,363,000		
		1		15,627,000		
消費税相当額	式	1		1,436,300		
		1		1,562,700		
設計価格	式	1		15,799,300		
		1		17,189,700		