

枚方市

| 部 長 | 次 長 | 次 長 | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|-------------|---|--------------|-----|------|-----|-----|--|
| | | | | | | | 事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 |
| 変 更 設 計 書 | | | | | | | |
| 令和6年度 | 設 計 書 番 号 | 24KM0005-1C0 | | | | | |
| 施 工 場 所 | 枚方市 宮之阪4丁目 地内他 | | | | | | |
| 路 線 ・ 河 川 名 | 宮之阪東公園、宮之阪公園、伊加賀西町東公園、わさ谷公園、上島北公園、菊丘南公園 | | | | | | |
| 工 事 名 | 宮之阪東公園他公園施設更新工事 | | | | | | |

| | 変 更 前 | | 変 更 後 | |
|---------------|---|--|---|--|
| 設 計 大 要 | <p>宮之阪東公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>宮之阪公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>伊加賀西町東公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>わさ谷公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>上島北公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>菊丘南公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> | | <p>宮之阪東公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>宮之阪公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>伊加賀西町東公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>わさ谷公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>上島北公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>菊丘南公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> | |
| 設 計 金 額 | 8,427,100 円 | | 8,594,300 円 | |
| (内 訳) | | | | |
| 工 事 価 格 | 7,661,000 円 | | 7,813,000 円 | |
| 消 費 税 等 相 当 額 | 766,100 円 | | 781,300 円 | |
| 契 約 金 額 | <p>前回契約金額 (税込み)</p> <p>(内訳)</p> <p>前回契約金額 (税抜き)</p> <p>消費税等相当額</p> | <p>7,521,800 円</p> <p>6,838,000 円</p> <p>683,800 円</p> | <p>変更契約金額 (税込み)</p> <p>(内訳)</p> <p>変更契約金額 (税抜き)</p> <p>消費税等相当額</p> | <p>7,670,300 円</p> <p>6,973,000 円</p> <p>697,300 円</p> |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-------------------------|--|----|-----|-----|---------|-----|-----|
| 宮之阪東公園 | | | | 式 | 1 | | | 費目行 | |
| 基幹事業 | | | | 式 | 1 | | 416,839 | 費目行 | |
| | 遊戯施設整備工 | | | 式 | 1 | | 416,839 | 工種行 | |
| | 作業土工 | | | 式 | 1 | | 21,839 | 種別行 | |
| | | 床掘り 土砂 小規模 | | m3 | 4.3 | | | | |
| | | 埋戻し 小規模 土砂 | | m3 | 3.6 | | | | |
| | 遊戯施設整備工(2連ブランコ) | | | 式 | 1 | | 395,000 | 種別行 | |
| | | ブランコ設置 2連ブランコ H2.00m | | 基 | 1 | | | | |
| その他事業 | | | | 式 | 1 | | 121,572 | 費目行 | |
| | 公園施設等撤去工 | | | 式 | 1 | | 23,572 | 工種行 | |
| | 作業土工 | | | 式 | 1 | | 1,087 | 種別行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-----|--|----|------|----|--------|-----|----|
| | | 埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 0.3 | | | | |
| | | 公園施設撤去工 | 式 | 1 | | 22,485 | 種別行 | |
| | | ブランチ撤去 | 基 | 1 | | | | |
| | | 殻運搬処理 Co無筋 | m3 | 0.3 | | | | |
| | | 発生土運搬処理 | m3 | 0.3 | | | | |
| | | 殻運搬処理 廃プラ | m3 | 0.1 | | | | |
| | | 現場発生品及び支給品運搬(廃プラ) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 3.0km以下 | t | 0.03 | | | | |
| | | 現場発生品及び支給品運搬(スクラップ) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 1.5km以下 | t | 0.11 | | | | |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | 98,000 | 工種行 | |
| | | 交通管理工 | 式 | 1 | | 98,000 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 7 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-------------------------|--|--|----|-----|----|---------|-----|----|
| 宮之阪公園 | | | | 式 | 1 | | | 費目行 | |
| 基幹事業 | | | | 式 | 1 | | 416,839 | 費目行 | |
| | 遊戯施設整備工 | | | 式 | 1 | | 416,839 | 工種行 | |
| | 作業土工 | | | 式 | 1 | | 21,839 | 種別行 | |
| | 床掘り 土砂 小規模 | | | m3 | 4.3 | | | | |
| | 埋戻し 小規模 土砂 | | | m3 | 3.6 | | | | |
| | 遊戯施設整備工(2連ブランコ) | | | 式 | 1 | | 395,000 | 種別行 | |
| | ブランコ設置 2連ブランコ H2.00m | | | 基 | 1 | | | | |
| その他事業 | | | | 式 | 1 | | 111,111 | 費目行 | |
| | 公園施設等撤去工 | | | 式 | 1 | | 27,111 | 工種行 | |
| | 作業土工 | | | 式 | 1 | | 1,087 | 種別行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-------|--|----|------|-----|--------|-----|-----|
| | | 埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 0.3 | | | | |
| | | 公園施設撤去工 | 式 | 1 | | 26,024 | 種別行 | |
| | | ブランチ撤去 | 基 | 1 | | | | |
| | | 殻運搬処理 Co無筋 | m3 | 0.8 | | | | |
| | | 発生土運搬処理 | m3 | 0.3 | | | | |
| | | 殻運搬処理 廃プラ | m3 | 0.1 | | | | |
| | | 現場発生品及び支給品運搬(廃プラ) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 3.0km以下 | t | 0.03 | | | | |
| | | 現場発生品及び支給品運搬(スクラップ) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 1.5km以下 | t | 0.06 | | | | |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | 84,000 | 工種行 | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 84,000 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 6 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-----------------|-------------------------|--|----|-----|----|---------|-----|----|
| 伊加賀西町東公園 | | | | 式 | 1 | | | 費目行 | |
| | | | | | | | | | |
| 基幹事業 | | | | 式 | 1 | | 480,704 | 費目行 | |
| | | | | | | | | | |
| | 遊戯施設整備工 | | | 式 | 1 | | 480,704 | 工種行 | |
| | | | | | | | | | |
| | 作業土工 | | | 式 | 1 | | 26,104 | 種別行 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 床掘り 土砂 小規模 | | m3 | 5.5 | | | | |
| | | 埋戻し 小規模 土砂 | | m3 | 4.1 | | | | |
| | 遊戯施設整備工(2連ブランコ) | | | 式 | 1 | | 454,600 | 種別行 | |
| | | | | | | | | | |
| | | ブランコ設置 2連ブランコ H2.50m | | 基 | 1 | | | | |
| その他事業 | | | | 式 | 1 | | 134,638 | 費目行 | |
| | | | | | | | | | |
| | 公園施設等撤去工 | | | 式 | 1 | | 36,638 | 工種行 | |
| | | | | | | | | | |
| | 作業土工 | | | 式 | 1 | | 3,262 | 種別行 | |
| | | | | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-------|--|----|------|-----|--------|-----|-----|
| | | 埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 0.9 | | | | |
| | | 公園施設撤去工 | 式 | 1 | | 33,376 | 種別行 | |
| | | ﾌﾞﾗﾝｺ撤去 | 基 | 1 | | | | |
| | | 殻運搬処理 Co無筋 | m3 | 0.9 | | | | |
| | | 発生土運搬処理 | m3 | 0.6 | | | | |
| | | 殻運搬処理 廃ﾌﾟﾗ | m3 | 0.1 | | | | |
| | | 現場発生品及び支給品運搬(廃ﾌﾟﾗ) トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下 | t | 0.04 | | | | |
| | | 現場発生品及び支給品運搬(スクラｯﾌﾟ) トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t DID区間有り 3.0km以下 | t | 0.12 | | | | |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | 98,000 | 工種行 | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 98,000 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備員B 昼間勤務(8時～17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 7 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-------------------------|--|--|----|-----|----|---------|-----|----|
| わさ谷公園 | | | | 式 | 1 | | | 費目行 | |
| 基幹事業 | | | | 式 | 1 | | 416,839 | 費目行 | |
| | 遊戯施設整備工 | | | 式 | 1 | | 416,839 | 工種行 | |
| | 作業土工 | | | 式 | 1 | | 21,839 | 種別行 | |
| | 床掘り 土砂 小規模 | | | m3 | 4.3 | | | | |
| | 埋戻し 小規模 土砂 | | | m3 | 3.6 | | | | |
| | 遊戯施設整備工(2連ブランコ) | | | 式 | 1 | | 395,000 | 種別行 | |
| | ブランコ設置 2連ブランコ H2.00m | | | 基 | 1 | | | | |
| その他事業 | | | | 式 | 1 | | 126,672 | 費目行 | |
| | 公園施設等撤去工 | | | 式 | 1 | | 28,672 | 工種行 | |
| | 作業土工 | | | 式 | 1 | | 2,175 | 種別行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-----|--|----|------|-----|--------|-----|-----|
| | | 埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 0.6 | | | | |
| | | 公園施設撤去工 | 式 | 1 | | 26,497 | 種別行 | |
| | | ブランク撤去 | 基 | 1 | | | | |
| | | 殻運搬処理 Co無筋 | m3 | 0.6 | | | | |
| | | 発生土運搬処理 | m3 | 0.05 | | | | |
| | | 殻運搬処理 廃プラ | m3 | 0.1 | | | | |
| | | 現場発生品及び支給品運搬(廃プラ) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下 | t | 0.04 | | | | |
| | | 現場発生品及び支給品運搬(スクラップ) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下 | t | 0.14 | | | | |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | 98,000 | 工種行 | |
| | | 交通管理工 | 式 | 1 | | 98,000 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 7 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|-------------------------|--|----|-----|----|---------|-----|----|
| 上島北公園 | | | | 式 | 1 | | | 費目行 | |
| | | | | | | | | | |
| 基幹事業 | | | | 式 | 1 | | 781,296 | 費目行 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 遊戯施設整備工 | | 式 | 1 | | 781,296 | 工種行 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 作業土工 | | 式 | 1 | | 34,496 | 種別行 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 床掘り 土砂 小規模 | | m3 | 7.3 | | | | |
| | | 埋戻し 小規模 土砂 | | m3 | 5.4 | | | | |
| | | 遊戯施設整備工(4連ブランコ) | | 式 | 1 | | 746,800 | 種別行 | |
| | | | | | | | | | |
| | | ブランコ設置 4連ブランコ H2.50m | | 基 | 1 | | | | |
| その他事業 | | | | 式 | 1 | | 143,852 | 費目行 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 公園施設等撤去工 | | 式 | 1 | | 45,852 | 工種行 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 作業土工 | | 式 | 1 | | 2,900 | 種別行 | |
| | | | | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-------|--|----|------|-----|--------|-----|-----|
| | | 埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 0.8 | | | | |
| | | 公園施設撤去工 | 式 | 1 | | 42,952 | 種別行 | |
| | | ブランク撤去 | 基 | 1 | | | | |
| | | 殻運搬処理 Co無筋 | m3 | 0.8 | | | | |
| | | 発生土運搬処理 | m3 | 1.2 | | | | |
| | | 殻運搬処理 廃プラ | m3 | 0.1 | | | | |
| | | 現場発生品及び支給品運搬(廃プラ) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下 | t | 0.05 | | | | |
| | | 現場発生品及び支給品運搬(スクラップ) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下 | t | 0.21 | | | | |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | 98,000 | 工種行 | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 98,000 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 7 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-----------------|--|--|-------------------------|----|-----|----|---------|-----|----|
| 菊丘南公園 | | | | 式 | 1 | | | 費目行 | |
| | | | | | | | | | |
| 基幹事業 | | | | 式 | 1 | | 461,539 | 費目行 | |
| | | | | | 1 | | 458,339 | | |
| 遊戯施設整備工 | | | | 式 | 1 | | 461,539 | 工種行 | |
| | | | | | 1 | | 458,339 | | |
| 作業土工 | | | | 式 | 1 | | 21,839 | 種別行 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 床掘り 土砂 小規模 | m3 | 4.3 | | | | |
| | | | 埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 3.6 | | | | |
| 遊戯施設整備工(2連ブランク) | | | | 式 | 1 | | 439,700 | 種別行 | |
| | | | | | 1 | | 436,500 | | |
| | | | ブランク設置 2連ブランク H2.00m | 基 | 1 | | | | |
| 砂場設置 | | | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | 1 | | | | |
| その他事業 | | | | 式 | 1 | | 159,036 | 費目行 | |
| | | | | | 1 | | 241,205 | | |
| 公園施設等撤去工 | | | | 式 | 1 | | 33,036 | 工種行 | |
| | | | | | 1 | | 73,205 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----------------------|--|----|-------|-----|--------|-----|-----|
| | 作業土工 | | 式 | 1 | | 4,129 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 21,983 | | |
| | 掘削 土砂 小規模 小規模(標準) | | m3 | 0.1 | | | | |
| | | | | 1.8 | | | | |
| | 埋戻し 小規模 土砂 | | m3 | 0.9 | | | | |
| | | | | 3.0 | | | | |
| | 材料費 埋戻土 | | m3 | 0.2 | | | | |
| | | | | 2.4 | | | | |
| | 公園施設撤去工 | | 式 | 1 | | 28,907 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 51,222 | | |
| | バラコ撤去 | | 基 | 1 | | | | |
| | 砂場撤去 | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | すべり台撤去 | | 基 | ----- | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | 殻運搬処理 Co無筋 | | m3 | 0.8 | | | | |
| | | | | 1.5 | | | | |
| | 発生土運搬処理 | | m3 | 0.1 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | 殻運搬処理 廃プラ | | m3 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|------------|--|----|------|----|-----------|-----|----|
| | | 現場発生品及び支給品運搬(廃プラ) トラック[クレーン装置付]ヘーシトラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下 | t | 0.04 | | | | |
| | | 現場発生品及び支給品運搬(スクラップ) トラック[クレーン装置付]ヘーシトラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 3.0km以下 | t | 0.11 | | | | |
| | | | | 0.24 | | | | |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | 126,000 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 168,000 | | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 126,000 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 168,000 | | |
| | | 交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 9 | | | | |
| | | | | 12 | | | | |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 3,770,937 | | |
| | | | | 1 | | 3,849,906 | | |
| | (処分費等) | | 式 | 1 | | 29,334 | | |
| | | | | 1 | | 31,806 | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | 485,000 | | |
| | | | | 1 | | 495,000 | | |
| | 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 485,000 | | |
| | | | | 1 | | 495,000 | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | 4,255,937 | | |
| | | | | 1 | | 4,344,906 | | |
| | 現場管理費 | | 式 | 1 | | 1,992,000 | | |
| | | | | 1 | | 2,034,000 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|--|--|----|-----|-----|-----------|----|-----|
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | 6,247,937 | | |
| | | | | | 1 | | 6,378,906 | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | 1 | | 1,446,438 | | |
| | | | | | 1 | | 1,473,254 | | |
| 諸経費対象外 | | | | 式 | 1 | | -33,375 | | |
| | | | | | 1 | | -39,160 | | |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | 7,661,000 | | |
| | | | | | 1 | | 7,813,000 | | |
| 消費税相当額 | | | | 式 | 1 | | 766,100 | | |
| | | | | | 1 | | 781,300 | | |
| 設計価格 | | | | 式 | 1 | | 8,427,100 | | |
| | | | | | 1 | | 8,594,300 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |