

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
令和6年度	設計書番号	24DEYY02-1C0					
施工場所	枚方市 杉北町1丁目 地内他						
路線・河川名	長尾杉線						
工事名	長尾杉線（杉工区）周辺環境整備工事（その2）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工箇所 N=4箇所 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 法面工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工箇所 N=4箇所 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 法面工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額	7,175,300 円	9,400,600 円
(内 訳)		
工 事 価 格	6,523,000 円	8,546,000 円
消 費 税 等 相 当 額	652,300 円	854,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6,341,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 5,765,000 円 消費税等相当額 576,500 円	変更契約金額 (税込み) 8,307,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 7,552,000 円 消費税等相当額 755,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		2,408,414	費目行	
				1		3,316,550		
道路土工			式	1		124,332	工種行	
				1		130,001		
		掘削工	式	1		9,264	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	8				
		作業土工	式	1		58,734	種別行	
				1		64,403		
		床掘り 土砂 小規模	m3	11				
				12				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	10				
				11				
		運搬処理工	式	1		56,334	種別行	
		残土運搬処理 廃路盤	m3	2				
		残土運搬処理 土砂	m3	8				
舗装工			式	1		67,664	工種行	
				1		74,693		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト舗装工【車両乗入】	式	1		50,765	種別行	
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	11				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	11				
		アスファルト舗装工【道路照明】	式	1		16,899	種別行	
				1		23,928		
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	5				
				6				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	5				
				6				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	3				
		透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	5				
				8				
		排水構造物工	式	1		81,730	工種行	
		側溝工	式	1		81,730	種別行	
		縁石側溝 据付 φ150 碎石有り	現場	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	防護柵工		式	1		464,280	工種行	
	路側防護柵工		式	1		38,910	種別行	
		防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) 土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Ap-2E 20m未満 夜間無 曲線有	m	3				
	防止柵工		式	1		425,370	種別行	
	立入防止柵設置		m	27				
	門扉設置		基	1				
	区画線工		式	1		1,320	工種行	
	区画線工		式	1		1,320	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4				
	道路付属施設工		式	1		628,372	工種行	
				1		1,378,864		
	照明工		式	1		628,372	種別行	
				1		1,378,864		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基礎砕石、据付け 据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石有り	基	1				
				0				
		道路照明灯基礎	現場	1				
		道路照明灯建柱 W≤350kg H=10m直線柱(防蝕塗)	基	1				
				2				
		照明器具取付 新設 持込(民間機械) KCE090-2Cポールハ	台	1				
				2				
		自動点滅器取付 新設 ポール取付 3A・200V金具(ハント取付)	個	1				
				2				
		ケーブル及び電線配線 新設 管内配線 10mm以下	m	6				
				12				
		ケーブル及び電線配線 新設 管内配線 20mm以下	m	10				
				20				
	法面工		式	1		257,320	工種行	
		防草コンクリート	式	1		257,320	種別行	
		コンクリート打設 防草コンクリート 人力打設 18-8-40W/C≤60 生コンクリート夜間割増無 目地有り 生コンクリート小型車割増有	m2	56				
	構造物撤去工		式	1		267,496	工種行	
				1		286,442		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		防護柵撤去工【立入防止柵】	式	1		139,127	種別行	
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	15				
		立入防止柵撤去	m	27				
		門扉撤去	基	1				
		防護柵撤去工【道路照明】	式	1		7,500	種別行	
		防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工) 土中建込 夜間無 制約無	m	3				
		構造物取壊し工	式	1		38,297	種別行	
				1		52,273		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11				
				16				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m ²	16				
				19				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m ³	0.4				
				0.8				
		仮設照明撤去工	式	1		69,720	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		道路照明灯撤去 W≤350kg	基	2				
		照明器具取付 撤去(不使用) 持込(民間機械)	台	4				
		運搬処理工	式	1		12,852	種別行	
				1		17,822		
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	0.5				
				0.6				
		殻運搬処理 Co殻(有筋)	m3	0.4				
				0.8				
		現場発生品及び支給品運搬【スクラップ】 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 9.0km以下	t	0.3				
	仮設工		式	1		515,900	工種行	
				1		641,900		
	土留工		式	1		193,900	種別行	
		アルミ板土留 掘削深2.5m以下	現場	1				
	交通管理工		式	1		322,000	種別行	
				1		448,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	23				
				32				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		2,408,414		
					1		3,316,550		
(処分費等)				式	1		35,193		
					1		37,398		
共通仮設費				式	1		763,190		
					1		936,190		
共通仮設費				式	1		8,190		
運搬費				式	1		8,190		
共通仮設費(率計上)				式	1		755,000		
					1		928,000		
純工事費				式	1		3,171,604		
					1		4,252,740		
現場管理費				式	1		2,118,000		
					1		2,709,000		
工事原価				式	1		5,289,604		
					1		6,961,740		
一般管理費等				式	1		1,242,060		
					1		1,592,924		
諸経費対象外				式	1		-8,664		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		6,523,000		
					1		8,546,000		
	消費税相当額			式	1		652,300		
					1		854,600		
設計	価格			式	1		7,175,300		
					1		9,400,600		