

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0021-1C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉朝日3丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	楠葉中央線						
工 事 名	楠葉中央線道路補修工事(R6-17)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 L=406.8m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 L=406.8m
設計金額 (内 訳) 工事価格 消費税等相当額	38,127,100 円 34,661,000 円 3,466,100 円	40,324,900 円 36,659,000 円 3,665,900 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 34,292,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 31,175,000 円 消費税等相当額 3,117,500 円	変更契約金額 (税込み) 36,269,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 32,972,000 円 消費税等相当額 3,297,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		17,535,936	費目行	
					1		18,634,856		
舗装工				式	1		12,837,039	工種行	
					1		14,040,959		
		路面切削工		式	1		3,877,427	種別行	
					1		0		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	151.2				
					0				
		路面切削 全面切削(4,000m2を超え)・6cm以下 有り		m2	4,575.9				
					0				
		殻運搬(路面切削) DID有り 6.5km以下 良好		m3	228.7				
					0				
		アスファルト塊(切削) 東京舗装工業(株) 春日北町		m3	228.7				
					0				
		オーバーレイ工		式	1		8,959,612	種別行	
					1		0		
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)		m2	4,575.9				
					0				
		切削オーバーレイ工		式	-----		-----	種別行	
					1		14,040,959		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	-----		-----		
					151.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	-----				
					4,575.9				
			殻運搬(路面切削) DID有り 6.5km以下 良好	m3	-----				
					228.7				
			アスファルト塊(切削) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3	-----				
					228.7				
	区画線工			式	1		3,459,897	工種行	
		区画線工		式	1		3,459,897	種別行	
			区画線設置(標準単価) 外側線+車線境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	650.1				
			区画線設置(標準単価) 中央線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	21.9				
			区画線設置(標準単価) 外側線+車線境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	342.0				
			区画線設置(標準単価) 車線境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	993.5				
			区画線設置(標準単価) 停止線+車線境界線+横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	374.1				
			区画線設置(標準単価) 進行方向(実線)+交差点マーク+バス停 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	75.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線工(市場単価)(排水性舗装) 自転車記号(矢印+ヒケ) 夜間作業(H29.3改訂版)	箇所	34.0				
			区画線工(市場単価)(排水性舗装) 青矢羽マークタイプ(熔融式カラーリング材、硬質骨材の含有率20%以上) 夜間作業	箇所	84.0				
			区画線工(市場単価) バス停注意記号(熔融式) 夜間作業	箇所	1				
			区画線設置(標準単価) 転回禁止+40 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供	m	99.2				
	仮設工			式	1		1,239,000	工種行	
					1		1,134,000		
		交通管理工		式	1		1,239,000	種別行	
					1		1,134,000		
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	59				
					54				
直接工事費				式	1		17,535,936		
					1		18,634,856		
	(処分費等)			式	1		967,401		
共通仮設費				式	1		3,292,000		
					1		3,463,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		3,292,000		
					1		3,463,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		20,827,936		
					1		22,097,856		
現場管理費				式	1		8,166,000		
					1		8,591,000		
工事原価				式	1		28,993,936		
					1		30,688,856		
一般管理費等				式	1		5,667,064		
					1		5,970,144		
工事価格				式	1		34,661,000		
					1		36,659,000		
消費税相当額				式	1		3,466,100		
					1		3,665,900		
設計価格				式	1		38,127,100		
					1		40,324,900		