

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0022-0C0					
施 工 場 所	枚方市 山之上5丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	山之上8号線 他						
工 事 名	山之上8号線他道路補修工事 (R6-16)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 延長L=376.3m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 延長L=376.3m
設 計 金 額 (内 訳)	15,351,600 円	17,677,000 円
工 事 価 格	13,956,000 円	16,070,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,395,600 円	1,607,000 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 13,706,000 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 12,460,000 円 消費税等相当額 1,246,000 円	変更契約金額（税込み） 15,781,700 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 14,347,000 円 消費税等相当額 1,434,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		6,347,563	費目行	
				1		7,441,939		
舗装工			式	1		5,204,210	工種行	
				1		6,289,920		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	103.3			1号代 価表	
				97.5				
		舗装版破碎積込	m2	1,415.0			2号代 価表	
				1,714.5				
		運搬(電線共同溝) アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	70.7			3号代 価表	
				85.7				
		アスファルト塊(掘削)	m3	70.7				
				85.7				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1,415.0			4号代 価表	
				1,714.5				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,415.0			5号代 価表	
				1,714.5				
区画線工			式	1		23,353	工種行	
				1		32,019		
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.4			7号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	34.0			8号代 価表	
				47.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工			式	1		1,120,000	工種行	
交通管理工			式	1		1,120,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	80			9号代 価表	
直接工事費			式	1		6,347,563		
				1		7,441,939		
(処分費等)			式	1		332,290	1号内 訳書	
				1		402,790		
共通仮設費			式	1		1,474,000		
				1		1,670,000		
共通仮設費(率計上)			式	1		1,474,000		
				1		1,670,000		
純工事費			式	1		7,821,563		
				1		9,111,939		
現場管理費			式	1		3,659,000		
				1		4,143,000		
工事原価			式	1		11,480,563		
				1		13,254,939		
一般管理費等			式	1		2,475,437		
				1		2,815,061		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事価格			式	1		13,956,000		
				1		16,070,000		
消費税相当額			式	1		1,395,600		
				1		1,607,000		
設計価格			式	1		15,351,600		
				1		17,677,000		