

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DEsk03-1C0					
施 工 場 所	枚方市 車塚 1 丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	市道 北片鉾小倉東線 他1路線						
工 事 名	自転車通行空間北片鉾小倉東線他1路線整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=316.5m 舗装工 一式 区画線工 一式 運搬処分工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=316.5m 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 運搬処分工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	6,921,200 円 6,292,000 円 629,200 円	7,909,000 円 7,190,000 円 719,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6,117,100 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 5,561,000 円 消費税等相当額 556,100 円	変更契約金額 (税込み) 6,989,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,354,000 円 消費税等相当額 635,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
自転車通行空間整備			式	1		2,317,792	費目行	
				1		2,718,881		
舗装工			式	1		720,237	工種行	
				1		862,741		
舗装打換え工			式	1		720,237	種別行	
				1		862,741		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	96				
				106				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	175				
				211				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	175				
				211				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	175				
				211				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	175				
				211				
排水構造物工			式				工種行	
				1		176,490		
集水柵工			式				種別行	
				1		176,490		
集水柵蓋交換 (A)			箇所					
				3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		集水桝蓋交換 (B)	箇所					
				3				
	区画線工		式	1		1,274,049	工種行	
				1		1,285,397		
	溶融式区画線設置		式	1		1,267,988	種別行	
				1		1,270,520		
		矢羽根型路面標示W=750 (排水性舗装)	箇所	78				
		区画線工(市場単価)(排水性舗装) 自転車記号(矢印+レ°外) 昼間作業	箇所	25				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	36				
				42				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	2.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	53				
		溶融式区画線削除	式	1		6,061	種別行	
				1		14,877		
		区画線消去(標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	11				
				27				
	運搬処分工		式	1		169,506	工種行	
				1		198,253		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻等運搬処分		式	1		169,506	種別行	
					1		198,253		
		アスファルト殻運搬処分		m3	18				
					21				
		現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下		t	-----				
					0.2				
仮設工				式	1		154,000	工種行	
					1		196,000		
		交通管理工		式	1		154,000	種別行	
					1		196,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	11				
					14				
直接工事費				式	1		2,317,792		
					1		2,718,881		
(処分費等)				式	1		84,600		
					1		98,700		
共通仮設費				式	1		734,000		
					1		814,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		734,000		
					1		814,000		
純工事費				式	1		3,051,792		
					1		3,532,881		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費				式	1		2,043,000		
					1		2,309,000		
工事原価				式	1		5,094,792		
					1		5,841,881		
一般管理費等				式	1		1,197,208		
					1		1,354,981		
諸経費対象外				式	1				
					1		-6,862		
工事価格				式	1		6,292,000		
					1		7,190,000		
消費税相当額				式	1		629,200		
					1		719,000		
設計価格				式	1		6,921,200		
					1		7,909,000		