

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24DB0023-1C0					
施工場所	枚方市 春日野2丁目 地内他						
路線・河川名	春日野第1号線 他						
工事名	春日野第1号線他道路補修工事(R6-18)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕（春日野第1号線他） 施工延長L=273.0m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 道路修繕（枚方道線） 施工延長L=175.3m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式	道路修繕（春日野第1号線他） 施工延長L=273.0m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 道路修繕（枚方道線） 施工延長L=175.3m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	20,267,500 円	22,805,200 円
工 事 価 格	18,425,000 円	20,732,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,842,500 円	2,073,200 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 18,144,500 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 16,495,000 円 消費税等相当額 1,649,500 円	変更契約金額（税込み） 20,416,000 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 18,560,000 円 消費税等相当額 1,856,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕(春日野第1号線他)			式	1		4,691,531	費目行	
				1		5,818,886		
舗装工			式	1		3,907,964	工種行	
				1		4,930,319		
舗装打換え工			式	1		3,907,964	種別行	
				1		4,930,319		
		舗装版切断(夜間) アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	64.4				
		舗装版破碎(夜間) アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,535.1				
		殻運搬(夜間) 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 1.5km以下 良好	m3	76.7				
				104.2				
		アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3	76.7				
				104.2				
		不陸整正(夜間) 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1,535.1				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2					
				549.7				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1,535.1				
				985.4				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2					
				549.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工			式	1		174,567	工種行	
区画線工			式	1		174,567	種別行	
区画線設置(標準単価)車道外側線・中央線 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>			m	85.7				
区画線設置(標準単価)停止線 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>			m	4.0				
区画線設置(標準単価)止まれ・丁字マーク・スピード落せ <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>			m	156.0				
仮設工			式	1		609,000	工種行	
				1		714,000		
交通管理工			式	1		609,000	種別行	
				1		714,000		
交通誘導警備員B <small>夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)</small>			人日	29				
				34				
道路修繕(枚方道線)			式	1		3,792,005	費目行	
舗装工			式	1		3,433,204	工種行	
舗装打換え工			式	1		3,433,204	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.2				
		舗装版破碎積込	m2	958.5				
		運搬 アスファルト塊 有 2.0km以下 良好	m3	47.9				
		アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3	47.9				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	958.5				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	958.5				
	区画線工		式	1		106,801	工種行	
	区画線工		式	1		106,801	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	254.9				
		区画線設置(標準単価)停止線・横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	27.2				
	仮設工		式	1		252,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通管理工		式	1		252,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	18				
直接工事費				式	1		8,483,536		
					1		9,610,891		
		(処分費等)		式	1		585,620		
					1		714,870		
共通仮設費				式	1		1,951,725		
					1		2,197,000		
		共通仮設費		式	1		1,725		
					1		0		
		準備費		式	1		1,725		
					1		0		
		共通仮設費(率計上)		式	1		1,950,000		
					1		2,197,000		
純工事費				式	1		10,435,261		
					1		11,807,891		
		現場管理費		式	1		4,895,000		
					1		5,515,000		
工事原価				式	1		15,330,261		
					1		17,322,891		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		3,094,739		
					1		3,409,109		
工事	価格			式	1		18,425,000		
					1		20,732,000		
	消費税相当額			式	1		1,842,500		
					1		2,073,200		
設計	価格			式	1		20,267,500		
					1		22,805,200		