

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DEK003-1C0					
施 工 場 所	枚方市 渚東町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	都市計画道路 御殿山小倉線						
工 事 名	御殿山小倉線周辺整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	基盤整備 敷地造成工 一式 施設整備 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 構造物撤去工 一式 伐採工 一式 仮設工 一式	基盤整備 敷地造成工 一式 施設整備 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 構造物撤去工 一式 伐採工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	18, 222, 600 円 16, 566, 000 円 1, 656, 600 円	18, 871, 600 円 17, 156, 000 円 1, 715, 600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 16, 358, 100 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 14, 871, 000 円 消費税等相当額 1, 487, 100 円	変更契約金額 (税込み) 16, 940, 000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 15, 400, 000 円 消費税等相当額 1, 540, 000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
基盤整備				式	1		1,428,000	費目行	
					1		708,690		
敷地造成工				式	1		1,428,000	工種行	
					1		708,690		
		掘削工		式	1		164,194	種別行	
					1		176,238		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m3	66.8				
					71.7				
		盛土工		式	-----		-----	種別行	
					1		23,349		
		路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し		m3	-----				
					108.5				
		残土処理工		式	1		985,064	種別行	
					1		151,140		
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下		m3	92.2				
					0				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下		m3	-----				
					108.5				
		残土等処分 投棄料砂質土(2t車) {堀之内建材(株)枚方市大峰}		m3	92.2				
					0				
		作業土工		式	1		278,742	種別行	
					1		357,963		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			床掘り 土砂 小規模	m3	64.9				
					86.1				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	40.3				
					50.2				
施設整備				式	1		6,909,987	費目行	
					1		7,729,299		
	雨水排水設備工			式	1		1,170,993	工種行	
					1		1,212,960		
		側溝工		式	1		823,999	種別行	
					1		866,585		
			U型側溝(標準単価) 再利用撤去・据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=600mm・60kg/個以下 制約無 場所補	m	15.2				
					11.6				
			U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅150*高150*長600mm L=600mm・60kg/個以下 制約:	m	1.0				
					4.9				
			U型側溝(標準単価) 再利用撤去・据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240*240*600 制約無	m	94.7				
					87.8				
			U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240*240*600 制約無 場所補正無	m	-----				
					6.6				
			現場打側溝 W=250	m	3.3				
					4.0				
			側溝蓋 U-240	m	-----				
					1.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		管渠工		式	1		72,434	種別行	
					1		71,815		
		排水管 VUφ250		m	11.7				
					11.6				
		集水桝工		式	1		274,560	種別行	
		集水桝A型		箇所	1.0				
		集水桝B型		箇所	1.0				
		園路広場整備工		式	1		871,023	工種行	
					1		988,561		
		アスファルト舗装工		式	1		118,904	種別行	
					1		81,788		
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工		m2	36.5				
					46.2				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	35.8				
					6.4				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	0.7				
					3.9				
		張りコンクリート工		式	1		455,299	種別行	
					1		526,058		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			コンクリート打設 防草コンクリート 人力打設 18-8-40W/C≦60 生コンクリート夜間割増無 目地有り 生コンクリート小型車	m2	78.5				
					90.7				
			養生工 防草コンクリート	m2	78.5				
					90.7				
			基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	78.5				
					90.7				
		防草シート工		式	1		296,820	種別行	
					1		380,715		
		防草シート設置工 制約無 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 防草シート本体材料計上有 1m2	m2		232.8				
					298.6				
		管理施設整備工	式		1		3,976,323	工種行	
					1		4,434,348		
		車止め工	式		1		62,840	種別行	
		車止めポスト設置	本		2.0				
		柵工	式		1		2,068,691	種別行	
					1		2,153,908		
		金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*50mm塗装H3000	m		84.7				
					86.9				
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り(t=10cm) 300*300*600	基		43.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			金網・支柱(立入防止柵) 設置 H3000	m	84.7				
					86.9				
			金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*50mm塗装H2000	m	12.8				
					12.2				
			基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り(t=10cm) 250*250*450	基	7.0				
			金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	12.8				
					12.2				
			金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*50mm塗装H1800	m	27.1				
					27.8				
			金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	27.1				
					27.8				
			金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	-----				
					3.8				
			金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H600朝日スチール	m	-----				
					3.8				
			基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り(t=10cm) 18*18*45cm	基	11.0				
					18.0				
		門扉工		式	1		623,070	種別行	
					1		720,300		
		門扉 両開き		基	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			門扉(材料費) 両開き W=3000 H=3000	基	1.0				
			基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=20cm) 600*600*900	基	2.0				
			両開き門扉 再利用設置	基	1.0				
		コンクリートブロック積工		式	1		1,221,722	種別行	
					1		1,497,300		
		コンクリートブロック積 4段		m	17.8				
					17.9				
		コンクリートブロック積 3段		m	66.2				
					65.9				
		コンクリートブロック積 2段		m	16.2				
					15.9				
		構造物撤去工		式	1		486,465	工種行	
					1		604,247		
		構造物取壊し工		式	1		435,713	種別行	
					1		492,383		
		立入防止柵撤去		m	123.4				
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下		孔	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2.5				
					6.1				
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	0.9				
					3.9				
			構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	4.0				
					4.3				
			構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.2				
					0.3				
			モルタル補修	m	84.0				
					83.9				
		運搬処理工		式	1		50,752	種別行	
					1		111,864		
			アスファルト殻運搬処分 大阪アスコン共同企業体(日本道路㈱) 8.0km以下	m3	0.05				
					0.2				
			コンクリート殻運搬処分(有筋) (㈱スゞキケンセツ 11.0km以下	m3	4.0				
					4.3				
			コンクリート殻運搬処分(無筋) (㈱スゞキケンセツ 11.0km以下	m3	0.2				
					5.2				
			現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下	t	1.3				
	伐採工			式	1		69,183	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		伐採工		式	1		69,183	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満		本	38.0				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満		本	7.0				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満		本	38.0				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満		本	7.0				
		伐採木 枝葉処分		m3	0.3				
		伐採木 幹処分		m3	0.2				
		伐採木 根処分		m3	0.3				
	仮設工			式	1		336,000	工種行	
					1		420,000		
		交通管理工		式	1		336,000	種別行	
					1		420,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	24				
					30				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		8,337,987		
					1		8,437,989		
(処分費等)				式	1		690,669		
					1		41,271		
共通仮設費				式	1		1,277,100		
					1		1,361,100		
共通仮設費				式	1		281,100		
					1		303,100		
技術管理費				式	1		7,100		
現場環境改善費(率計上)				式	1		274,000		
					1		296,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		996,000		
					1		1,058,000		
純工事費				式	1		9,615,087		
					1		9,799,089		
現場管理費				式	1		4,140,000		
					1		4,380,000		
工事原価				式	1		13,755,087		
					1		14,179,089		
一般管理費等				式	1		2,860,313		
					1		3,026,311		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	諸経費対象外			式	1		-49,400		
工事価格				式	1		16,566,000		
					1		17,156,000		
	消費税相当額			式	1		1,656,600		
					1		1,715,600		
設計価格				式	1		18,222,600		
					1		18,871,600		