

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DYY001-1C0					
施 工 場 所	枚方市 西牧野 1 丁目、牧野阪 1 丁目 他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	牧野高槻線及び京都守口線用地管理工事 (R06-01)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	排水構造物工 一式 畦畔工 畦畔整形工 L = 224. 6m 防護柵工 立入防止柵設置 L = 143. 0m 舗装工 アスファルト舗装 A = 121. 8㎡ 進入路工 A = 17. 5㎡ 仮設工 仮囲い設置 L = 680. 4m	排水構造物工 一式 畦畔工 畦畔整形工 L = 225. 2m 防護柵工 立入防止柵設置 L = 127. 3m 舗装工 アスファルト舗装 A = 154. 2㎡ 進入路工 A = 11. 2㎡ 仮設工 仮囲い設置 L = 683. 9m
設 計 金 額 (内 訳)	10, 914, 200 円	11, 448, 800 円
工 事 価 格	9, 922, 000 円	10, 408, 000 円
消 費 税 等 相 当 額	992, 200 円	1, 040, 800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 9, 684, 400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 8, 804, 000 円 消費税等相当額 880, 400 円	変更契約金額 (税込み) 10, 158, 500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 9, 235, 000 円 消費税等相当額 923, 500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
用地管理工事 (牧野高視線)			式	1		1,330,388	費目行	
				1		1,751,790		
排水構造物工			式	1		127,836	工種行	
				1		429,432		
		暗渠排水管 (VUφ150) No.2 (土被りH=1100mm)	m	36.4				
				37.5				
		暗渠排水管 (VUφ150) No.1 (土被りH=500mm)	m	-----				
				2.4				
		暗渠排水管 (VUφ300) No.4 (土被りH=500mm)	m	-----				
				32.4				
畦畔工			式	1		336,698	工種行	
				1		432,729		
		畦畔整形工 No.1、No.3、No.4、No.5、No.6	m	166.6				
				150.2				
		畦畔整形工 No.2	m	-----				
				17.4				
		整地工 No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6	m3	-----				
				45.5				
仮設工			式	1		865,854	工種行	
				1		889,629		
		仮囲い設置 トロープφ9 松杭 (末口9cm、高さ180cm)	m	549.4				
				554.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		土のう工 No. 6 仕拵・積立		袋	-----				
					24				
用地管理工事 (京都守口線)				式	1		2,625,081	費目行	
					1		2,431,482		
排水構造物工				式	-----		-----	工種行	
					1		25,916		
		暗渠排水管 (VUφ200) No. 12 (土被りH=500mm)		m	-----				
					6.0				
		素掘り側溝工 No. 14		m	-----				
					7.1				
畦畔工				式	1		117,218	工種行	
					1		165,771		
		畦畔整形工 No. 13、No. 14		m	58.0				
					36.0				
		畦畔整形工 No. 12		m	-----				
					21.6				
		整地工 No. 12、No. 13、No. 14		m3	-----				
					19.4				
防護柵設置工 No. 10、No. 11				式	1		1,624,000	工種行	
					1		1,301,000		
		立入防止柵設置 (ネットフェンス)		式	1				
					1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装工				式	1		262,510	工種行	
					1		315,260		
		舗装（不陸整正有） No. 10、No. 11 （表層t=3cm）		式	1				
					1				
		進入路工 （No. 14）		式	1				
					1				
構造物撤去工				式	1		134,897	工種行	
					1		138,971		
構造物取壊し工				式	1		125,739	種別行	
					1		81,473		
		舗装版切断 No. 10 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	108.0				
					68.0				
		舗装版破碎 No. 10 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	13.5				
					8.5				
		コンクリート構造物撤去 No. 15		箇所	-----				
					6				
運搬処理工 No. 10				式	1		9,158	種別行	
					1		5,236		
		As殻運搬処分		m3	1				
					0.4				
道路除草工 No. 11、No. 12、No. 13				式	-----		-----	種別行	
					1		52,262		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		除草 肩掛け式 無し		m2	-----				
					410				
		集草		m2	-----				
					410				
		積込運搬 ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 良好		m2	-----				
					410				
		草刈処分費		t	-----				
					0.12				
仮設工				式	1		486,456	工種行	
					1		484,564		
		仮囲い設置 トラロープ φ9 松杭 (末口9cm、高さ180cm)		m	131.0				
					129.8				
		交通誘導員B 昼間勤務(8時~17時) 実働8h(交代要員無)		式	1				
直接工事費				式	1		3,955,469		
					1		4,183,272		
(処分費等)				式	1		13,074		
					1		12,274		
共通仮設費				式	1		1,040,000		
					1		1,078,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,040,000		
					1		1,078,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		4,995,469		
					1		5,261,272		
現場管理費				式	1		3,100,000		
					1		3,238,000		
工事原価				式	1		8,095,469		
					1		8,499,272		
一般管理費等				式	1		1,826,531		
					1		1,908,728		
工事価格				式	1		9,922,000		
					1		10,408,000		
消費税相当額				式	1		992,200		
					1		1,040,800		
設計価格				式	1		10,914,200		
					1		11,448,800		