

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
変 更 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DB0028-1C0					
施 工 場 所	枚方市 北山1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	北山通線						
工 事 名	北山通線道路補修工事（R6-21）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=520.3m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=520.3m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	20,818,600 円 18,926,000 円 1,892,600 円	22,976,800 円 20,888,000 円 2,088,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 18,650,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 16,955,000 円 消費税等相当額 1,695,500 円	変更契約金額 (税込み) 20,583,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 18,712,000 円 消費税等相当額 1,871,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		9,049,587	費目行	
				1		10,062,194		
舗装工			式	1		7,649,027	工種行	
				1		8,572,044		
	路面切削工		式	1		2,757,437	種別行	
				1		16,658		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	23.0				
				6.1				
	舗装版切断 【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m					
				17.0				
	路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り		m2	3,406.4				
				0				
	オーバーレイ工		式	1		4,891,590	種別行	
				1		0		
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4		m2	3,406.4				
				0				
	切削オーバーレイ工		式				種別行	
				1		8,555,386		
	切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm		m2					
				2,686.5				
	殻運搬(路面切削) DID有り 6.0km以下 良好		m3	170.3				
				134.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト塊(切削) 東京舗装工業(株) 春日北町		m3	170.3				
					134.3				
		切削カーブレイ 7cm以下 摺付不要【夜間】 1層 表層 50mm		m2	-----				
					719.9				
		殻運搬(路面切削)【夜間】 DID有り 6.0km以下 良好		m3	-----				
					36.0				
		アスファルト塊(切削)【夜間】 東京舗装工業(株) 春日北町		m3	-----				
					36.0				
区画線工				式	1		714,560	工種行	
					1		755,150		
区画線工				式	1		714,560	種別行	
					1		755,150		
		区画線設置(標準単価)(外側線実線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	879.5				
					717.4				
		区画線設置(標準単価)【夜間】(外側線実線) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	-----				
					162.1				
		区画線設置(標準単価)(外側線破線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	42.0				
		区画線設置(標準単価)(中央線)黄色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	483.7				
					397.3				
		区画線設置(標準単価)【夜間】(中央線)黄色 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	-----				
					86.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価)(横断歩道・停止線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	91.6				
					28.0				
		区画線設置(標準単価)【夜間】(横断歩道・停止線) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	---				
					63.6				
		区画線設置(標準単価)(ダイヤモンド) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	79.2				
		区画線設置(標準単価)(40)黄色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	47.4				
仮設工				式	1		686,000	工種行	
					1		735,000		
交通管理工				式	1		686,000	種別行	
					1		735,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	49				
					42				
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日	---				
					7				
直接工事費				式	1		9,049,587		
					1		10,062,194		
(処分費等)				式	1		720,369		
共通仮設費				式	1		1,909,000		
					1		2,091,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)				式	1		1,909,000		
					1		2,091,000		
純工事費				式	1		10,958,587		
					1		12,153,194		
現場管理費				式	1		4,736,000		
					1		5,186,000		
工事原価				式	1		15,694,587		
					1		17,339,194		
一般管理費等				式	1		3,231,413		
					1		3,548,806		
工事価格				式	1		18,926,000		
					1		20,888,000		
消費税相当額				式	1		1,892,600		
					1		2,088,800		
設計価格				式	1		20,818,600		
					1		22,976,800		