

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0027-1C0					
施 工 場 所	枚方市 西船橋1丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	市管理道路 他						
工 事 名	市管理道路他補修工事 (R6-20)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕 (市管理道路) 施工延長L=89.5m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 道路修繕 (野大峯線) 施工延長L=112.6m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 道路修繕 (宇山第1号線) 施工延長L=51.0m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式	道路修繕 (市管理道路) 施工延長L=89.5m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 道路修繕 (野大峯線) 施工延長L=112.6m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 道路修繕 (宇山第1号線) 施工延長L=51.0m 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	11,421,300 円	11,974,600 円
工 事 価 格	10,383,000 円	10,886,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,038,300 円	1,088,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 10,186,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 9,260,000 円 消費税等相当額 926,000 円	変更契約金額 (税込み) 10,678,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 9,708,000 円 消費税等相当額 970,800 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕(市管理道路)			式	1		2,430,538	費目行	
				1		2,479,997		
舗装工			式	1		2,215,620	工種行	
				1		2,265,079		
舗装打換え工			式	1		2,215,620	種別行	
				1		2,265,079		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13.3				
				98.5				
		舗装版破碎積込	m2	612.1				
		運搬 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	30.6				
		アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3	30.6				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	612.1				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	612.1				
区画線工			式	1		60,918	工種行	
区画線工			式	1		60,918	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	184.6				
仮設工			式	1		154,000	工種行	
	交通管理工		式	1		154,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11				
道路修繕(野大峯線)			式	1		1,698,380	費目行	
				1		1,921,590		
舗装工			式	1		1,508,846	工種行	
				1		1,676,056		
	舗装打換え工		式	1		1,508,846	種別行	
				1		1,676,056		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.9				
		舗装版破碎積込	m2	416.5				
		運搬 アスファルト塊 有 2.0km以下 良好	m3	20.8				
				39.8				
		アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3	20.8				
				39.8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 0.2km以下 良好	m3	0.6				
		表土(はぎ土) 4t処分 受入地【大峰リサイクルセンター】 枚方市大峰東町11-3	m3	0.6				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	416.5				
				226.7				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工	m2	189.8				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	423.1				
				416.5				
	区画線工		式	1		35,534	工種行	
	区画線工		式	1		35,534	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	8.0				
		区画線設置(標準単価)児童注意・キッズゾーン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	52.1				
	仮設工		式	1		154,000	工種行	
				1		210,000		
	交通管理工		式	1		154,000	種別行	
				1		210,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11				
				15				
道路修繕(宇山第1号線)			式	1			費目行	
	舗装工		式	1		391,187	工種行	
		舗装打換え工	式	1		391,187	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	52.7				
		舗装版破碎積込	m <sup>2</sup>	52.8				
		運搬 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m <sup>3</sup>	2.6				
		アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 春日北町	m <sup>3</sup>	2.6				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	10.0				
		土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m <sup>3</sup>	10.0				
		廃路盤材(クラッシュラン) 東京舗装工業(株) 春日北町	m <sup>3</sup>	10.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	12.6				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 300mm 2層施工	m2	40.2				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	52.8				
	撤去工		式	1		22,599	工種行	
	撤去工		式	1		22,599	種別行	
		人力抜根	m2	40.2				
		積込運搬 ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 良好	m2	40.2				
		竹根処分費 枚方市中宮大池4丁目	m3	1.0				
	区画線工		式	1		29,529	工種行	
	区画線工		式	1		29,529	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	51.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価)外側線(グリーンライン) <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	51.0				
仮設工			式	1		126,000	工種行	
	交通管理工		式	1		126,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	9				
直接工事費			式	1		4,698,233		
				1		4,970,902		
(処分費等)			式	1		306,830		
				1		396,130		
共通仮設費			式	1		1,086,369		
				1		1,131,369		
共通仮設費			式	1		3,369		
	準備費		式	1		3,369		
共通仮設費(率計上)			式	1		1,083,000		
				1		1,128,000		
純工事費			式	1		5,784,602		
				1		6,102,271		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		2,721,000		
					1		2,835,000		
工事	原			式	1		8,505,602		
					1		8,937,271		
		一般	管理	費	式	1	1,877,398		
						1		1,948,729	
工事	価	格		式	1		10,383,000		
					1		10,886,000		
	消費	税	相当	額	式	1	1,038,300		
						1		1,088,600	
設計	価	格		式	1		11,421,300		
					1		11,974,600		