

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
変 更 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DB0031-1C0					
施 工 場 所	枚方市 山之上西町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	山之上西11号線他						
工 事 名	山之上西12号線他道路補修工事（R6-24）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 排水構造物工 一式 仮設工 一式 施工延長L=382m	舗装工 一式 区画線工 一式 排水構造物工 一式 仮設工 一式 施工延長L=382m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	19,005,800 円 17,278,000 円 1,727,800 円	20,275,200 円 18,432,000 円 1,843,200 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 16,996,100 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 15,451,000 円 消費税等相当額 1,545,100 円	変更契約金額 (税込み) 18,130,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 16,482,000 円 消費税等相当額 1,648,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		8,034,174	費目行	
				1		8,740,387		
舗装工			式	1		6,684,705	工種行	
				1		7,334,918		
	舗装打換工		式	1		6,684,705	種別行	
				1		7,334,918		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	28.9				
	舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2	1,840.8				
				1,822.0				
	運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 6.0km以下 良好		m3	92.0				
				147.6				
	処分費 東京舗装工業(株) 春日北町		m3	92.0				
				147.6				
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	1,840.8				
				757.1				
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 50mm 1層施工		m2	-----				
				1,064.9				
	基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	-----				
				66.1				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	1,840.8				
				1,755.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2						
				66.1					
	区画線工		式	1			3,477	工種行	
	区画線工		式	1			3,477	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	5.4					
	排水構造物工		式	1			781,180	工種行	
	排水構造物工		式	1			781,180	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	0.8					
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.8					
		側溝高さ調整	m	12.0					
	仮設工		式	1			564,812	工種行	
				1			620,812		
	仮設工		式	1			4,812	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm 設置・撤去	枚	6				
			しま鋼板賃料 22*914*1829 供用6日 2回使用	枚	3				
			交通管理工	式	1		560,000	種別行	
					1		616,000		
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	40				
					44				
直接工事費				式	1		8,034,174		
					1		8,740,387		
			(処分費等)	式	1		455,712		
					1		730,098		
共通仮設費				式	1		1,781,530		
					1		1,874,554		
			共通仮設費	式	1		10,530		
					1		22,554		
			運搬費	式	1		10,530		
			準備費	式	1				
					1		12,024		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,771,000		
					1		1,852,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		9,815,704		
					1		10,614,941		
現場管理費				式	1		4,457,000		
					1		4,667,000		
工事原価				式	1		14,272,704		
					1		15,281,941		
一般管理費等				式	1		3,005,296		
					1		3,150,059		
工事価格				式	1		17,278,000		
					1		18,432,000		
消費税相当額				式	1		1,727,800		
					1		1,843,200		
設計価格				式	1		19,005,800		
					1		20,275,200		