

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DEYY03-1C0					
施 工 場 所	枚方市 北山 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	北山通線						
工 事 名	北山通線周辺整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=121.7m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 道路植栽工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=121.7m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 道路植栽工 一式 污水施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	18,690,100 円 16,991,000 円 1,699,100 円	19,817,600 円 18,016,000 円 1,801,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 16,799,200 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 15,272,000 円 消費税等相当額 1,527,200 円	変更契約金額 (税込み) 17,812,300 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 16,193,000 円 消費税等相当額 1,619,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良				式	1		8,945,059	費目行	
					1		9,436,071		
	道路土工			式	1		814,143	工種行	
					1		869,598		
		掘削工		式	1		41,301	種別行	
					1		44,478		
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3		130				
					140				
		路床盛土工		式	1		45,630	種別行	
		路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3		30				
		路床盛土 2.5m未満	m3		6				
		作業土工		式	1		214,439	種別行	
					1		220,100		
		床掘り 土砂 小規模	m3		43				
					44				
		埋戻し 小規模 土砂	m3		35				
					36				
		運搬処理工		式	1		512,773	種別行	
					1		559,390		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			残土運搬処分 廃路盤	m3	47				
					50				
			残土運搬処分 土砂	m3	45				
					51				
	舗装工			式	1		2,488,532	工種行	
					1		2,534,396		
	アスファルト舗装工			式	1		2,488,532	種別行	
					1		2,534,396		
			上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工	m2	1,170				
					1,170				
			表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1,140				
			表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	20				
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	9				
	排水構造物工			式	1		720,900	工種行	
					1		592,400		
	管渠工			式	1		509,280	種別行	
					1		380,780		
			①VUφ250 L=4.2m	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			②VU φ 250 L=5.0m	箇所	1				
					1				
			③VU φ 250 L=8.5m	箇所	1				
					1				
		集水柵工		式	1		211,620	種別行	
		現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		箇所	3				
	縁石工			式	1		325,872	工種行	
		縁石工		式	1		325,872	種別行	
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生有り		m	48				
	防護柵工			式	1		1,575,982	工種行	
					1		1,659,896		
		防止柵工		式	1		1,575,982	種別行	
					1		1,659,896		
		金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m		m	132				
		金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*50mm塗装H1800		m	132				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	73				
			門扉 片開き 2m以下	基	1				
			門扉(材料費) V・E-GS2線径3.2mm*網目50mm柵高H1800	基	1				
			基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)	基	2				
	区画線工			式	1		656	工種行	
	区画線工			式	1		656	種別行	
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	m	2				
	道路植栽工			式	1		527,580	工種行	
					1		652,140		
	道路植栽工			式	1		527,580	種別行	
					1		652,140		
			道路植栽(植樹)	箇所	18				
					18				
	汚水施設工			式	1		75,070	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		汚水施設設置工		式				種別行	
					1		75,070		
		汚水施設設置		箇所					
					1				
		構造物撤去工		式	1		1,917,394	工種行	
					1		2,068,043		
		構造物取壊し工		式	1		1,079,808	種別行	
					1		1,157,188		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り		m2	610				
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無		m2	254				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	43				
					53				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	0.3				
		支障木の伐採・抜根 幹周:60cm以上90cm未満		現場	1				
		道路照明灯撤去 高さ:GL8~12m重量:350kg以下		基	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		閉塞工		式	1		4,459	種別行	
		閉塞 取付管撤去部		箇所	7				
		運搬処理工		式	1		833,127	種別行	
					1		906,396		
		殻運搬処理 As殻（掘削）		m3	55				
		殻運搬処理 Co殻（無筋）		m3	43				
					53				
		殻運搬処理 Co殻（有筋）		m3	0.3				
		現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4 4.5t級、吊能力2.9t DID区間有り 9.0km以下		t	2.0				
		現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4 4.5t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下		t	-----				
					1.2				
	仮設工			式	1		574,000	工種行	
					1		658,000		
		交通管理工		式	1		574,000	種別行	
					1		658,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	41				
					47				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		8,945,059		
					1		9,436,071		
(処分費等)				式	1		810,199		
					1		882,039		
共通仮設費				式	1		1,535,000		
					1		1,703,568		
共通仮設費				式	1		288,000		
					1		398,568		
		準備費		式	1				
					1		97,568		
		現場環境改善費(率計上)		式	1		288,000		
					1		301,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,247,000		
					1		1,305,000		
純工事費				式	1		10,480,059		
					1		11,139,639		
現場管理費				式	1		3,660,000		
					1		3,870,000		
工事原価				式	1		14,140,059		
					1		15,009,639		
一般管理費等				式	1		2,915,941		
					1		3,071,361		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	諸経費対象外			式	1		-65,000		
工事	価格			式	1		16,991,000		
					1		18,016,000		
	消費税相当額			式	1		1,699,100		
					1		1,801,600		
設計	価格			式	1		18,690,100		
					1		19,817,600		