

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0033-0C0					
施 工 場 所	枚方市 南中振2丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	私道						
工 事 名	南中振2丁目地内他道路補修工事(R6-26)						

設 計 大 要	道路修繕(南中振2丁目地区) 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=136m 道路修繕(楠葉丘1丁目地区) 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=23m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	6, 967, 400 円 6, 334, 000 円 633, 400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕 (南中振2丁目地区)				式	1		2,248,586	費目行	
舗装工				式	1		1,870,586	工種行	
舗装打換え工				式	1		1,805,311	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下				m	47.6				
舗装版破碎積込				m2	482.9				
運搬 アスファルト塊 有 10.5km以下 良好				m3	24.1				
アスファルト塊(掘削) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町				m3	24.1				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30				m2	482.9				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3				m2	482.9				
区画線工				式	1		65,275	種別行	
区画線設置(標準単価)【停止線】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無				m	1.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	98.9				
	仮設工			式	1		378,000	工種行	
		交通管理工		式	1		378,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	27				
道路修繕 (楠葉丘1丁目地区)				式	1		563,363	費目行	
	舗装工			式	1		507,363	工種行	
		舗装打換え工		式	1		507,363	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	11.4				
		舗装版破碎積込		m2	135.8				
		運搬 アスファルト塊 有 10.5km以下 良好		m3	6.7				
		アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 枚方アスコン 枚方市春日北町		m3	6.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	135.8				
			表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	135.8				
	仮設工			式	1		56,000	工種行	
	交通管理工			式	1		56,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4				
直接工事費				式	1		2,811,949		
	(処分費等)			式	1		146,334		
共通仮設費				式	1		657,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		657,000		
純工事費				式	1		3,468,949		
	現場管理費			式	1		1,668,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		5,136,949		
一般管理費等				式	1		1,197,051		
工事価格				式	1		6,334,000		
消費税相当額				式	1		633,400		
設計価格				式	1		6,967,400		