

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
変 更 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24GI0094-0C1					
施 工 場 所	枚方市 野村北町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	野村北町水路管理地改良工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	掘削工 一式 土間工 一式 仮設工 一式	掘削工 一式 土間工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	3,384,700 円 3,077,000 円 307,700 円	3,774,100 円 3,431,000 円 343,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 3,021,700 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 2,747,000 円 消費税等相当額 274,700 円	変更契約金額 (税込み) 3,369,300 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 3,063,000 円 消費税等相当額 306,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管理施設改良				式	1		1,532,615	費目行	
					1		1,709,519		
土工				式	1		1,420,615	工種行	
					1		1,597,519		
	掘削工			式	1		375,493	種別行	
					1		552,397		
		侵入防止柵撤去・復旧		m	3				
		人力積込 コンクリート塊・間知石等		m3	2				
					3				
		埋設廃材収集 石類、木根、廃材、プラスチック類等		m3	-----				
					1				
		人力運搬(運搬〜取卸し) 60m以下		m3	2				
					4				
		土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.0km以下 良好		m3	2				
					4				
		鉄板撤去・運搬 1200×1200		t	0.01				
		床掘り 土砂 現場制約あり		m3	12				
		人力運搬(運搬〜取卸し) 60m以下		m3	12				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.0km以下 良好		m3	12				
		土砂分別作業		m3	12				
					13				
		基盤整生		m2	237				
	土間工			式	1		1,045,122	種別行	
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 18-12-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m		m3	23.7				
		床コンクリート面の仕上げ(金ごて押え)		m2	237				
		目地板(横目地) 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)		m2	2.2				
		目地板(縦目地) 30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=20) 民地境界間施工		m2	9.95				
	仮設工			式	1		112,000	工種行	
	仮設工			式	1		112,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		1,532,615		
					1		1,709,519		
共通仮設費				式	1		166,000		
					1		185,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		166,000		
					1		185,000		
純工事費				式	1		1,698,615		
					1		1,894,519		
現場管理費				式	1		791,000		
					1		882,000		
工事原価				式	1		2,489,615		
					1		2,776,519		
一般管理費等				式	1		587,385		
					1		654,481		
工事価格				式	1		3,077,000		
					1		3,431,000		
消費税相当額				式	1		307,700		
					1		343,100		
設計価格				式	1		3,384,700		
					1		3,774,100		