

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0004-1C0					
施 工 場 所	枚方市 宗谷1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	宗谷第8号線 他						
工 事 名	宗谷第8号線他道路補修工事 (R6-3)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=314.6m	道路修繕 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=314.6m
設 計 金 額 (内 訳)	13,490,400 円	16,011,600 円
工 事 価 格	12,264,000 円	14,556,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,226,400 円	1,455,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 12,112,100 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 11,011,000 円 消費税等相当額 1,101,100 円	変更契約金額 (税込み) 14,374,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 13,068,000 円 消費税等相当額 1,306,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		6,353,407	費目行	
				1		7,634,641		
舗装工			式	1		5,989,407	工種行	
				1		7,214,641		
	舗装打換え工		式	1		5,989,407	種別行	
				1		7,214,641		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	36.7				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り		m2	1,630.0				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好		m3	145.0				
				0				
	運搬 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好		m3	-----				
				163.0				
	アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 春日北町		m3	145.0				
				163.0				
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	1,630.0				
				0				
	不陸整正 小型車両 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	-----				
				1,270.8				
	上層路盤(車道・路肩部) 小型車両 再生粒度調整碎石RM-30 80mm 1層施工		m2	-----				
				359.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		基層(車道・路肩部)		m2	1,270.8				
		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3			0				
		基層(車道・路肩部) 小型車両		m2	-----				
		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3			1,270.8				
		表層(車道・路肩部)		m2	1,270.8				
		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4			0				
		表層(車道・路肩部) 小型車両		m2	-----				
		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4			1,270.8				
		表層(車道・路肩部)		m2	359.2				
		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3			0				
		表層(車道・路肩部) 小型車両		m2	-----				
		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3			359.2				
	仮設工			式	1		364,000	工種行	
					1		420,000		
	交通管理工			式	1		364,000	種別行	
					1		420,000		
		交通誘導警備員B		人日	26				
		昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)			30				
直接工事費				式	1		6,353,407		
					1		7,634,641		
(処分費等)				式	1		681,500		
					1		766,100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		1,001,000		
		1		1,171,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,001,000		
		1		1,171,000		
純工事費	式	1		7,354,407		
		1		8,805,641		
現場管理費	式	1		2,771,000		
		1		3,241,000		
工事原価	式	1		10,125,407		
		1		12,046,641		
一般管理費等	式	1		2,138,593		
		1		2,509,359		
工事価格	式	1		12,264,000		
		1		14,556,000		
消費税相当額	式	1		1,226,400		
		1		1,455,600		
設計価格	式	1		13,490,400		
		1		16,011,600		