

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24TS0007-0C1					
施 工 場 所	枚方市 堂山1-2-6 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	中宮中学校舗装改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施設整備 舗装改修工 A=698m2 付帯工 一式 仮設工 一式	施設整備 舗装改修工 A=698m2 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	7, 592, 200 円 6, 902, 000 円 690, 200 円	9, 018, 900 円 8, 199, 000 円 819, 900 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6, 826, 600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 6, 206, 000 円 消費税等相当額 620, 600 円	変更契約金額 (税込み) 8, 109, 200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 7, 372, 000 円 消費税等相当額 737, 200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備				式	1		3,531,018		
					1		4,080,459		
舗装改修工 A=698m2				式	1		3,318,135		
					1		3,164,279		
		作業土工		式	1		1,339,305		
					1		1,185,449		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	139				
					123				
		残土処分・運搬		m3	139				
					123				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り		m3	0.4				
		アスファルト舗装工		式	1		1,978,830		
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	698				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	698				
付帯工				式	1		100,883		
					1		804,180		
		構造物とりこわし工 (コンクリート)		式	1		53,291		
					1		247,262		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.9				
					0				
			構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	-----				
					16.4				
			コンクリート塊処分・運搬	m3	0.9				
					0				
			コンクリート塊処分・運搬（無筋）	m3	-----				
					16.4				
		側溝	清掃工（人力）	式	1		41,665		
			側溝清掃(人力清掃工) 有蓋コンクリート蓋	m	31				
			残土処分・運搬	m3	0.7				
			バレーボールネット支柱移設工	式	1		5,927		
			バレーボールネット支柱移設工	式	1				
		マンホール	蓋高さ調整工 N=15箇所	式	-----				
					1		509,326		
			人孔蓋高さ調整 MHD-P 有効径600 受枠角 ふたFCD 枠FC 鎖あり	基	-----				
					1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			人孔蓋高さ調整 MHD-P 有効径750 受枠角 鎖あり	基	----- 2				
			人孔蓋高さ調整 既設流用	基	----- 5				
			小型マンホール蓋高さ調整 T-8ロックなし ます径300	基	----- 4				
			小型マンホール蓋高さ調整 既設流用	基	----- 3				
			スクラップ 運搬・処分 片道1.6km 420.0kg	式	----- 1				
	仮設工			式	1		112,000		
		交通誘導警備配置工		式	1		112,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日		8				
直接工事費				式	1		3,531,018		
					1		4,080,459		
	(処分費等)			式	1		990,510		
					1		968,435		
共通仮設費				式	1		633,000		
					1		778,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通仮設費(率計上)			式	1		633,000		
					1		778,000		
純工事費				式	1		4,164,018		
					1		4,858,459		
	現場管理費			式	1		1,589,000		
					1		1,952,000		
工事原価				式	1		5,753,018		
					1		6,810,459		
	一般管理費等			式	1		1,148,982		
					1		1,388,541		
工事価格				式	1		6,902,000		
					1		8,199,000		
	消費税相当額			式	1		690,200		
					1		819,900		
設計価格				式	1		7,592,200		
					1		9,018,900		