

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24KM0002-1C0					
施工場所	枚方市 東田宮1丁目 地内他						
路線・河川名	あんご公園、渚栄公園						
工事名	あんご公園他公園施設更新工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p>あんど公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 雨水排水設備工 一式 仮設工 一式</p> <p>渚栄公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 仮設工 一式</p>	<p>あんど公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 公園施設等撤去工 一式 雨水排水設備工 一式 仮設工 一式</p> <p>渚栄公園 基幹事業 遊戯施設整備工 一式 その他事業 仮設工 一式</p>
設 計 金 額	20,934,100 円	21,158,500 円
(内 訳)		
工 事 価 格	19,031,000 円	19,235,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,903,100 円	1,923,500 円
契 約 金 額	<p>前回契約金額 (税込み) 18,781,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 17,074,000 円 消費税等相当額 1,707,400 円</p>	<p>変更契約金額 (税込み) 18,982,700 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 17,257,000 円 消費税等相当額 1,725,700 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
あんご公園			式	1			費目行	
基幹事業			式	1		5,615,158	費目行	
		遊戯施設整備工	式	1		5,615,158	工種行	
		作業土工	式	1		67,058	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	14.4				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	10.4				
		遊戯施設整備工（複合遊具、砂場）	式	1		5,548,100	種別行	
		複合遊具設置	基	1				
		砂場設置	基	1				
その他事業			式	1		1,471,487	費目行	
				1		1,583,644		
公園施設等撤去工			式	1		1,253,493	工種行	
				1		1,337,650		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	作業土工 撤去時		式	1		223,077	種別行	
				1		250,390		
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	26.3				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	28.6				
				32.3				
	材料費 埋戻土		m3	23.7				
				27.4				
	公園施設撤去工		式	1		1,030,416	種別行	
				1		1,087,260		
	複合遊具撤去		基	1				
	砂場撤去		基	1				
				1				
	殻運搬処理 Co無筋		m3	4.0				
				7.8				
	殻運搬処理 タイル		m3	0.7				
	発生土運搬処理		m3	24.4				
	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 1.5km以下		t	0.59				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	雨水排水設備工			式	1		21,994	工種行	
	管渠工			式	1		21,994	種別行	
		硬質塩化ビニル管布設 砂場外		m	6.6				
		排水管布設工 砂場内		m	3.5				
仮設工				式	1		196,000	工種行	
					1		224,000		
	交通管理工			式	1		196,000	種別行	
					1		224,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	14				
					16				
渚栄公園				式	1			費目行	
基幹事業				式	1		2,320,775	費目行	
	遊戯施設整備工			式	1		2,320,775	工種行	
	作業土工			式	1		54,075	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	9.1				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	6.6				
		発生土運搬処理	m3	2.5				
		遊戯施設整備工（滑り台、ブランコ、周囲手摺）	式	1		2,266,700	種別行	
		滑り台設置 あそびの木A	基	1				
		ブランコ設置	基	1				
		周囲手摺設置	基	1				
その他事業			式	1		154,000	費目行	
	仮設工		式	1		154,000	工種行	
		交通管理工	式	1		154,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		9,561,420		
					1		9,673,577		
(処分費等)				式	1		110,130		
					1		132,455		
共通仮設費				式	1		1,224,000		
					1		1,236,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,224,000		
					1		1,236,000		
純工事費				式	1		10,785,420		
					1		10,909,577		
現場管理費				式	1		4,988,000		
					1		5,037,000		
工事原価				式	1		15,773,420		
					1		15,946,577		
一般管理費等				式	1		3,279,410		
					1		3,310,253		
諸経費対象外				式	1		-21,830		
工事価格				式	1		19,031,000		
					1		19,235,000		
消費税相当額				式	1		1,903,100		
					1		1,923,500		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設計	価格		式	1		20,934,100		
				1		21,158,500		