

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DETK01-1C0					
施 工 場 所	枚方市 尊延寺2丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	杉尊延寺線						
工 事 名	(令和5年度リフレッシュ整備事業) 杉尊延寺線舗装修繕工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=247.2m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=247.2m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	55,000,000 円 50,000,000 円 5,000,000 円	63,419,400 円 57,654,000 円 5,765,400 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 49,978,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 45,435,000 円 消費税等相当額 4,543,500 円	変更契約金額 (税込み) 57,629,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 52,390,000 円 消費税等相当額 5,239,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		28,580,638	費目行	
				1		32,905,596		
道路土工			式	1		7,144,512	工種行	
掘削工			式	1		209,552	種別行	
		掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	560			1号代 価表	
運搬処理工			式	1		6,934,960	種別行	
		廃路盤（クラッシュラン）運搬処分【夜間】	m3	238			2号代 価表	
		廃路盤（水硬性スラグ）運搬処分【夜間】	m3	318			4号代 価表	
舗装工			式	1		15,396,793	工種行	
車道舗装工			式	1		15,390,454	種別行	
		排水性舗装・表層（車道・路肩部）【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,540			5号代 価表	
		排水性舗装・表層（車道・路肩部）【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	49			7号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		中間層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 コム入り(PKR-T)	m2	1,540			8号代 価表	
		排水性舗装・中間層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(コム入り)	m2	49			10号代 価表	
		導水パイプ材料	現場	1			12号代 価表	
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,590			13号代 価表	
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	1,590			15号代 価表	
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1,590			16号代 価表	
		安定処理【夜間】 バックホ 路床 1m以下 3t/100m2	m2	1,590			17号代 価表	
		仮舗装工	式	1		6,339	種別行	
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	2.0			18号代 価表	
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	2.0			20号代 価表	
		排水構造物工	式	1		18,104	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	側溝工		式	1		18,104	種別行	
	街渠		m	4.0			21号代 価表	
	区画線工		式	1		341,016	工種行	
	溶融式区画線		式	1		341,016	種別行	
	区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	240			25号代 価表	
	区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	60			26号代 価表	
	区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	88			27号代 価表	
	構造物撤去工		式	1		3,685,213	工種行	
				1		7,086,171		
	構造物取壊し工		式	1		663,924	種別行	
				1		4,064,882		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	5			28号代 価表	
	舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	299			29号代 価表	
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:30cmを超え40cm以下	m	-----			43号代 価表	
				1,287				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	1.0			30号代 価表	
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,590			31号代 価表	
		舗装版破碎積込	m2	2.0			32号代 価表	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.3			33号代 価表	
		コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満	孔	21			34号代 価表	
		運搬処理工	式	1		3,021,289	種別行	
		As殻運搬処分【夜間】	m3	238			35号代 価表	
		As殻運搬処分	m3	0.3			37号代 価表	
		Co殻運搬処分	m3	0.3			39号代 価表	
仮設工			式	1		1,995,000	工種行	
				1		2,919,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	交通管理工		式	1		1,995,000	種別行	
				1		2,919,000		
	交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日	91			41号代 価表	
				135				
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	6			42号代 価表	
直接工事費			式	1		28,580,638		
				1		32,905,596		
(処分費等)			式	1		6,842,638	1号内 訳書	
共通仮設費			式	1		4,112,100		
				1		4,743,100		
共通仮設費			式	1		7,100		
技術管理費			式	1		7,100	2号内 訳書	
共通仮設費(率計上)			式	1		4,105,000		
				1		4,736,000		
純工事費			式	1		32,692,738		
				1		37,648,696		
現場管理費			式	1		10,191,000		
				1		11,764,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価			式	1		42,883,738		
				1		49,412,696		
一般管理費等			式	1		7,116,262		
				1		8,241,304		
工事価格			式	1		50,000,000		
				1		57,654,000		
消費税相当額			式	1		5,000,000		
				1		5,765,400		
設計価格			式	1		55,000,000		
				1		63,419,400		