

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DETK02-1C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉並木2丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	楠葉中宮線						
工 事 名	(令和5年度リフレッシュ整備事業) 楠葉中宮線舗装修繕工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=83.9m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=83.9m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	23,523,500 円 21,385,000 円 2,138,500 円	24,343,000 円 22,130,000 円 2,213,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 21,282,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 19,348,000 円 消費税等相当額 1,934,800 円	変更契約金額 (税込み) 22,024,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 20,022,000 円 消費税等相当額 2,002,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		11,559,575	費目行	
				1		11,380,297		
道路土工			式	1		3,544,643	工種行	
				1		1,613,968		
掘削工			式	1		108,143	種別行	
				1		49,768		
	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		m3	289			1号代 価表	
				133				
運搬処理工			式	1		3,436,500	種別行	
				1		1,564,200		
	廃路盤（クラッシュラン）運搬処分【夜間】		m3	145			2号代 価表	
				66				
	廃路盤（水硬性スラグ）運搬処分【夜間】		m3	145			4号代 価表	
				66				
舗装工			式	1		5,181,583	工種行	
				1		4,938,667		
	舗装打換え工(排水性舗装)		式	1		5,181,583	種別行	
				1		4,938,667		
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)		m2	914			5号代 価表	
				931				
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し		m2	50			7号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	914			8号代 価表	
				931				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) フライムコートPK-3	m2	50			10号代 価表	
		排水性舗装材料	現場	1			12号代 価表	
				1				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	964			13号代 価表	
				618				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	-----			30号代 価表	
				363				
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	964			14号代 価表	
				500				
区画線工			式	1		330,700	工種行	
				1		353,064		
溶融式区画線			式	1		330,700	種別行	
				1		353,064		
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	72			15号代 価表	
				66				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	143			16号代 価表	
				145				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	11			17号代 価表	
				23				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	26			18号代 価表	
					22				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	7			19号代 価表	
					13				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	83			20号代 価表	
					82				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	75			21号代 価表	
					59				
		区画線設置【夜間】 自転車記号		箇所	-----			31号代 価表	
					2				
構造物撤去工				式	1		1, 557, 649	工種行	
					1		3, 004, 598		
構造物取壊し工				式	1		341, 289	種別行	
					1		1, 319, 448		
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	111			22号代 価表	
					40				
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下		m	-----			32号代 価表	
					71				
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:30cmを超え40cm以下		m	-----			33号代 価表	
					220				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り		m2	964			23号代 価表	
					320				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m2		-----			34号代 価表	
				661				
	コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満	孔		13			24号代 価表	
				11				
	運搬処理工	式		1		1, 216, 360	種別行	
				1		1, 685, 150		
	As殻運搬処分【夜間】	m3		96			25号代 価表	
				133				
	Co殻運搬処分【夜間】	m3		0. 002			27号代 価表	
仮設工		式		1		945, 000	工種行	
				1		1, 470, 000		
	交通管理工	式		1		945, 000	種別行	
				1		1, 470, 000		
	交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日		45			29号代 価表	
				70				
直接工事費		式		1		11, 559, 575		
				1		11, 380, 297		
(処分費等)		式		1		3, 365, 121	1号内 訳書	
				1		2, 161, 311		
共通仮設費		式		1		1, 900, 000		
				1		2, 077, 000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)				式	1		1,900,000		
					1		2,077,000		
純工事費				式	1		13,459,575		
					1		13,457,297		
現場管理費				式	1		4,711,000		
					1		5,150,000		
工事原価				式	1		18,170,575		
					1		18,607,297		
一般管理費等				式	1		3,214,425		
					1		3,522,703		
工事価格				式	1		21,385,000		
					1		22,130,000		
消費税相当額				式	1		2,138,500		
					1		2,213,000		
設計価格				式	1		23,523,500		
					1		24,343,000		