

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24TS0001-0C1					
施 工 場 所	枚方市 中宮大池4丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	陸上競技場3種公認継続改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施設整備 土工 一式 構造物撤去工 一式 グラウト・コト整備工 一式 仮設工 一式	施設整備 土工 一式 構造物撤去工 一式 グラウト・コト整備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	93,412,000 円 84,920,000 円 8,492,000 円	87,065,000 円 79,150,000 円 7,915,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 84,664,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 76,968,000 円 消費税等相当額 7,696,800 円	変更契約金額 (税込み) 78,911,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 71,738,000 円 消費税等相当額 7,173,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備				式	1		48,142,666		
					1		44,666,168		
	土工			式	1		410,428		
					1		427,360		
		作業土工		式	1		410,428		
					1		427,360		
		床掘り 土砂 小規模		m3	37				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	26				
		残土運搬・処分（砂質土）		m3	48				
					50				
		残土運搬・処分（はぎ土）		m3	1				
					2				
構造物撤去工				式	1		5,942,255		
					1		4,298,795		
		撤去廃材運搬・処分		式	1		1,256,346		
					1		1,267,746		
		ポリレン運搬・処分 枚方市中宮大池3丁目		m3	5				
		アスコン殻運搬・処分		m3	21				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			コンクリート殻運搬・処分(有筋)	m3	2				
			コンクリート殻運搬・処分(無筋)	m3	3				
			スクラップ運搬・処分 片道3.1km 177.7kg	式	1				
			廃プラスチック処分費 枚方市春日西町2丁目	m3	0.03				
			クラッシュラン運搬・処分	m3	73				
					74				
		舗装撤去		式	1		4,491,537		
					1		2,836,677		
			アスコン舗装撤去-1, -2, -3 路盤共	m2	271				
			舗装止縁石撤去 □120×600 基礎共 L=122.6m	式	1				
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	177				
			ポリウレタン切削 t=2mm	m2	584				
			ポリウレタン撤去-1 t=18mm	m2	20				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			ポ リレタン撤去-2 t=15mm	m2	57				
			ポ リレタン撤去-3 t=9mm	m2	230				
			落下域クレイ舗装撤去 A=156.2m2 路盤共	m3	45				
			天然芝舗装撤去・復旧 既設天然芝・植床土流用	m2	197				
			天然芝舗装撤去 t=350mm 路盤共	m2	0				
			天然芝舗装撤去 t=350mm 路盤共	m2	19				
			天然芝舗装撤去 t=350mm 路盤共	m2	30				
		施設撤去		式	1		155,020		
			棒高跳突箱撤去 本体・ボックス・基礎共	箇所	2				
			フェールライン撤去	m	36				
			足留材固定金具撤去 基礎共	箇所	1				
		排水施設撤去		式	1		2,952		
			暗渠排水管 撤去 波状管及び網状管 50~150mm	m	36				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			給水施設撤去	式	1		36,400		
			スプリンクラー撤去	基	4				
			グラウンド・コート整備工	式	1		40,641,983		
					1		38,792,013		
			グラウンド・コート舗装工	式	1		14,560,609		
					1		15,155,939		
			コンクリート舗装-1,-2 A=21.2m2	式	1				
			間詰コンクリート A=14.5m2	m3	2				
			地先境界フェロック 設置 A種(120*120*600) クラッシュランC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	m	109				
			ポリウレタンオーバーレイ t=3mm ローラーエンボス仕上	m2	584				
			ポリウレタン新設-1 t=15mm ローラーエンボス仕上	m2	16				
			ポリウレタン新設-2 t=9mm ローラーエンボス仕上	m2	52				
			ポリウレタン洗浄・トップコート	m2	908				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			ホリウレタン洗浄	m2	6,486				
			ウレタン端部巻込 W=10mm	m	127				
			ゴムチップウレタン補修 t=9mm ローラーエンボス仕上	箇所	17				
					101				
			落下域クレイ舗装新設 t=290mm 路盤共	m2	156				
			天然芝舗装新設 ティフトン芝 t=330mm 路盤共	m2	214				
					226				
		競技施設工		式	1		7,177,530		
					1		7,332,590		
			内圏縁石調整	m	398				
			障害走路縁石調整	m	23				
			障害走路縁石新設 アルミ製 抜差式	m	4				
					0				
			障害走路縁石新設 ステンレス製 抜差式	m	-----				
					6				
			障害池改修 立上りコン改修, 障害走路縁石 ウレタン舗装新設共	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			障害バー交換 日本陸連検定品 カバー共	式	1				
			踏切板調整 幅三段跳用 ボックス内清掃共	箇所	22				
			砂場枠塗装	m	55				
			砂場整備 砂補充	箇所	2				
			棒高跳突箱交換 日本陸連検定品 調整・ボックス内清掃共	箇所	2				
			円盤・ハンマーサークル塗装 サークル清掃共	箇所	2				
			砲丸サークル塗装 サークル清掃共	箇所	3				
			ファールライン打替 W=50mm 砲丸落下域	m	36				
			足留材金具交換 基礎・ポリウレタン舗装新設共	箇所	1				
			レーンライン・マーキング整備 陸上競技ルールブック最新版による	式	1				
			標識タイル整備 ステンレス製 欠損部	箇所	22				
					29				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			300mH標識整備 ヒース及びマーキング	式	1				
		排水施設工		式	1		8,356,840		
					1		5,756,480		
			PU-180新設 L=18.0m コム蓋共	式	1				
			集水桝新設 □450 コム蓋共	基	1				
			簡易排水構造体-1 高密度ポリエチレン製 FC-20	m	102				
			簡易排水構造体-2 高密度ポリエチレン製 FC-20	m	95				
			ターフフレッシュ 溝切り排水促進	m2	7,028				
					0				
			暗渠排水管布設 ポリエチレン製網状管 φ100 L=44.1m	式	1				
			暗渠排水管布設 VP φ50 L=33.3m	式	1				
			暗渠排水管布設 VP φ200 L=4.1m	式	1				
		給水施設工		式	1		1,140,550		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			給水管布設 HIVP φ 50 L=10.2m	式	1				
			スプレinker新設 ポップアップ式	基	4				
			計時・計測システム改修工	式	1		9,406,454		
			電源ケーブル(14sq)	m	410				
			計装ケーブル(3P)	m	660				
			カメラ専用ハイブリッドケーブル	m	127				
			屋外用カメラ接続ケーブル 20m N-七星	本	1				
			1分岐ボックス SUS製 1SP	台	4				
			2分岐ボックス SUS製 2SP	台	2				
			コネクターボックス1 屋外用移動式 PA, PB, BR, FT, BM (HH1)	台	1				
			コネクターボックス2 屋外用移動式 PA, PB, BR (HH2, HH4, HH5, HH9)	台	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			コネクターボックス3 屋外用移動式 PA, PB, BR, FS (HH6)	台	1				
			コネクターボックス4 屋外用 CA (HH9)	台	1				
			コネクターボックス5 屋外用 PA, PB, BR, FT, BM, FS, CA1, CA2 (写真判定室)	台	1				
			屋外用移動式電源コネクターボックス 鋼鉄製 AC100V4個口 移動式	台	7				
			HH内電源接続ケーブル HH内用 片側コネクター付	本	7				
			防水処理剤 解体可能型レジン3kg缶 コーニンク製	箱	2				
			電源接続KIT2-M 3分岐接続 92-JB2-EM 3M製	個	4				
			電源接続KIT1-S 直線接続 92-JA1-EM 3M製	個	3				
			ボックス設置費	式	1				
			ケーブル端末処理費 (結線)	式	1				
			防水処理費	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			試験調整費	式	1				
			光接続費（コネクタ込み）	式	1				
			ケーブル敷設費	式	1				
			ケーブル撤去費	式	1				
	仮設工			式	1		1,148,000		
		交通誘導警備員配置工		式	1		1,148,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	82				
直接工事費				式	1		48,142,666		
					1		44,666,168		
	(処分費等)			式	1		715,307		
					1		730,031		
共通仮設費				式	1		5,113,000		
					1		4,775,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		5,113,000		
					1		4,775,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		53,255,666		
					1		49,441,168		
現場管理費				式	1		18,801,000		
					1		17,633,000		
工事原価				式	1		72,056,666		
					1		67,074,168		
一般管理費等				式	1		12,863,334		
					1		12,075,832		
工事価格				式	1		84,920,000		
					1		79,150,000		
消費税相当額				式	1		8,492,000		
					1		7,915,000		
設計価格				式	1		93,412,000		
					1		87,065,000		