

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DEYY01-1C0					
施 工 場 所	枚方市 招提田近 3 丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	長尾船橋線						
工 事 名	(令和 5 年度リフレッシュ整備事業) 長尾船橋線舗装修繕工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=228.0m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=228.0m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	37,170,100 円 33,791,000 円 3,379,100 円	38,217,300 円 34,743,000 円 3,474,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 33,619,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 30,563,000 円 消費税等相当額 3,056,300 円	変更契約金額 (税込み) 34,566,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 31,424,000 円 消費税等相当額 3,142,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		18,289,143	費目行	
					1		18,811,993		
	道路土工【夜間】			式	1		3,695,963	工種行	
	掘削工			式	1		108,663	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3		290				
	残土処理工			式	1		3,587,300	種別行	
		残土等処分 廃路盤材	m3		290				
	舗装工【夜間】			式	1		10,874,891	工種行	
	舗装打換え工			式	1		10,874,891	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m		278				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2		1,630				
		殻運搬処理 As殻（掘削）	m3		180				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	325				
			上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	1,630				
			基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,520				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,520				
			排水性舗装材料	現場	1				
			排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) プライムコートPK-3	m2	109				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	109				
		排水構造物工【昼間】		式	1		1,692,927	工種行	
					1		1,907,777		
		側溝工		式	1		1,225,140	種別行	
					1		1,439,990		
		街渠①復旧工 W=500		m	42				
					47				
		街渠②復旧工 W=550		m	44				
					54				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		集水桝工		式	1		466,020	種別行	
		街渠桝蓋取替(A-1) 400×500		箇所	5				
		街渠桝蓋取替(A-2) 400×500		箇所	1				
		街渠桝蓋取替(B-1) 400×600		箇所	6				
		街渠桝蓋取替(B-2) 400×600		箇所	1				
		運搬処分工		式	1		1,767	種別行	
		現場発生品及び支給品運搬(スクラップ) トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下		t	0.5				
		縁石工【昼間】		式	1		30,990	工種行	
		縁石工		式	1		30,990	種別行	
		縁石復旧工 150/170×200×600		m	3				
		防護柵工【昼間】		式	1		8,640	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		防止柵工		式	1		8,640	種別行	
		部材撤去工(ビーム・ハネ) 3m 制約無 夜間無		m	9				
		部材設置工(ビーム・ハネ) 3m 制約無 夜間無		m	9				
	区画線工	【夜間】		式	1		676,732	工種行	
		区画線工		式	1		676,732	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	511				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	224				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	72				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	129				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	20				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	仮設工			式	1		1,309,000	工種行	
					1		1,617,000		
	交通管理工			式	1		1,309,000	種別行	
					1		1,617,000		
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	32				
					42				
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	41				
					49				
直接工事費				式	1		18,289,143		
					1		18,811,993		
(処分費等)				式	1		3,715,538		
					1		3,728,718		
共通仮設費				式	1		2,986,000		
					1		3,068,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		2,986,000		
					1		3,068,000		
純工事費				式	1		21,275,143		
					1		21,879,993		
現場管理費				式	1		7,408,000		
					1		7,611,000		
工事原価				式	1		28,683,143		
					1		29,490,993		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		5,125,469		
					1		5,269,619		
	諸経費対象外			式	1		-17,612		
工事価格				式	1		33,791,000		
					1		34,743,000		
	消費税相当額			式	1		3,379,100		
					1		3,474,300		
設計価格				式	1		37,170,100		
					1		38,217,300		