

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 () 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24TS0013-0C1					
施工場所	枚方市 南楠葉1丁目26-10 地内						
路線・河川名							
工事名	楠葉野保育所駐車場門扉等設置工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施設整備 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 撤去工 一式 電気設備工 一式 仮設工 一式	施設整備 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 撤去工 一式 電気設備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	9,572,200 円	9,863,700 円
工 事 価 格	8,702,000 円	8,967,000 円
消 費 税 等 相 当 額	870,200 円	896,700 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,553,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,776,000 円 消費税等相当額 777,600 円	変更契約金額 (税込み) 8,813,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 8,012,000 円 消費税等相当額 801,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備		式	1		4,270,467		
			1		4,403,745		
園路広場整備工		式	1		881,013		
			1		1,005,557		
作業土工		式	1		166,425		
			1		185,709		
	床掘り 土砂 小規模	m3	9				
	土砂運搬処分(砂質土)	m3	3				
			7				
	土砂運搬処分(はぎ土)	m3	10				
	埋戻し 改良土	m3	6				
コンクリート舗装工		式	1		584,728		
			1		645,432		
	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	m2	52				
			61				
	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
	溶接金網 6.0×150×150mm	m2	52				
			61				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
差筋アンカー工 D10×全長450mm	本	103				
		90				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 24-8-25(早強)生コンクリート小型車割増有 一般	m3	8				
		9				
床コンクリート面の仕上げ(ハケ引き)	m2	52				
		61				
雨水排水工	式	1		112,400		
		1		156,956		
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 240用T-14 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	10				
		0				
管(函)渠型側溝 据付・撤去 砕石有り 鉄筋コンクリートU形1種150 幅150*高150*長600mm	m	---				
		6.0				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 150用T-14 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	---				
		10				
プレキャスト集水柵 据付・撤去 50kg以上80kg以下 砕石有り	基	---				
		1				
給水設備工	式	1		17,460		
給水管移設 HIVP φ50	式	1				
管理施設整備工	式	1		1,992,074		
		1		2,004,692		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
柵工		式	1		224,304		
金網・支柱（立入防止柵） メッシュフェンス G10		m	18				
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)		基	15				
門扉工		式	1		1,751,300		
両開き門扉設置 H1800 W3000		基	1				
電子門扉・インターホン柱設置 H=1800		基	2				
基礎ブロック 18-8-25(早強)		式	1				
防草シート設置工		式	1		16,470		
防草シート設置工		m2	18				
左官工(花壇撤去跡)		式					
			1		12,618		
モルタル金ゴテ仕上げ 壁		m2					
			2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
撤去工		式	1		544,172		
			1		540,288		
構造物撤去工		式	1		120,314		
			1		126,751		
花壇撤去		式	1				
モルタル撤去 A=1.4m ²		式	1				
コンクリート蓋撤去		式	1				
防草シート撤去 A=22.0m ²		式	1				
コンクリート舗装撤去 A=38.2m ²		式	1				
			1				
スライド門扉撤去 両開き		基	1				
門扉撤去 片開き 2m以下		基	1				
ネットフェンス・ネットフェンス用門扉撤去		式	1				
残置管撤去工 鋼管 φ50		m					
			1.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
支障木撤去工	式	1		328,656		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	3				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	5				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	3				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上	本	2				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	4				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	3				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上	本	1				
処分工	式	1		95,202		
		1		84,881		
コンクリート塊(無筋)運搬・処分	m3	0.3				
コンクリート塊(有筋)運搬・処分	m3	4				
		6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
廃プラスチック運搬・処分 枚方市春日西町2丁目	m3	0.1				
クラッシュラン運搬・処分	m3	3				
		0				
スクラップ運搬・処分 片道7.3km 261.9kg	式	1				
支障木運搬・処分(根) 枚方市中宮大池4丁目	m3	5				
支障木運搬・処分(幹) 枚方市中宮大池4丁目	m3	2				
支障木運搬・処分(枝葉) 枚方市中宮大池4丁目	m3	1				
混合廃棄物運搬・処分 枚方市春日西町2丁目	m3	0.1				
電気設備工	式	1		699,208		
誘導支援設備工	式	1		699,208		
テレビドアホン一式 親機、玄関子機、ワイレスモニター子機	式	1				
増設モニター	台	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
カメラ付玄関子機	台	1				
ワイレスモニター子機	台	1				
中継アンテナ	個	1				
JEM-Aアダプタ	個	2				
2線式電気錠操作盤(2回線) デジタルテンキー制御器込	台	1				
デジタルテンキー操作器	台	2				
電気錠解錠ボタン	個	1				
露出ボックス G16 角形1個用1方出	個	1				
ケーブル	式	1				
電線管	式	1				
金属線ぴ	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
撤去工事	式	1				
仮設工	式	1		154,000		
交通誘導員配置工	式	1		154,000		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11				
直接工事費	式	1		4,270,467		
(処分費等)	式	1		4,403,745		
	式	1		141,495		
	式	1		147,277		
共通仮設費	式	1		553,000		
	式	1		570,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		553,000		
	式	1		570,000		
純工事費	式	1		4,823,467		
	式	1		4,973,745		
現場管理費	式	1		2,260,000		
	式	1		2,330,000		
工事原価	式	1		7,083,467		
	式	1		7,303,745		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		1,618,533		
		1		1,663,255		
工事価格	式	1		8,702,000		
		1		8,967,000		
消費税相当額	式	1		870,200		
		1		896,700		
設計価格	式	1		9,572,200		
		1		9,863,700		