

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DETK04-1C0					
施 工 場 所	枚方市 尊延寺4丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	杉尊延寺線						
工 事 名	(令和6年度リフレッシュ整備事業) 杉尊延寺線舗装修繕工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=472.6m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=472.6m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	90,952,400 円 82,684,000 円 8,268,400 円	105,312,900 円 95,739,000 円 9,573,900 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 83,042,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 75,493,000 円 消費税等相当額 7,549,300 円	変更契約金額 (税込み) 96,153,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 87,412,000 円 消費税等相当額 8,741,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		49,894,311	費目行	
				1		57,527,464		
道路土工			式	1		14,279,468	工種行	
				1		14,051,112		
	掘削工		式	1		386,868	種別行	
				1		383,112		
	掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		m3	1,030			1号代 価表	
				1,020				
	運搬処理工		式	1		13,892,600	種別行	
				1		13,668,000		
	廃路盤運搬処分【夜間】		m3	441			2号代 価表	
				1,020				
	廃路盤（水硬性スラグ）運搬処分【夜間】		m3	587			4号代 価表	
				0				
舗装工			式	1		25,595,878	工種行	
				1		25,492,648		
	車道舗装工		式	1		25,595,878	種別行	
				1		25,492,648		
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)		m2	2,850			6号代 価表	
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し		m2	86			8号代 価表	
				82				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		中間層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 コム入り(PKR-T)	m2	2,850			9号代 価表	
		排水性舗装・中間層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(コム入り)	m2	86			11号代 価表	
				82				
		導水パイプ材料	現場	1			13号代 価表	
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	2,940			14号代 価表	
				2,930				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	2,940			16号代 価表	
				2,900				
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	2,940			17号代 価表	
				2,900				
		安定処理【夜間】 バックホ 路床 1m以下 3t/100m2	m2	1,720			18号代 価表	
排水構造物工			式	1		62,458	工種行	
側溝工			式	1		62,458	種別行	
街渠			m	20.2			19号代 価表	
区画線工			式	1		566,349	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		溶融式区画線	式	1		566,349	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	14			23号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	443			24号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	128			25号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	69			26号代 価表	
		構造物撤去工	式	1		6,142,158	工種行	
				1		12,552,897		
		構造物取壊し工	式	1		1,266,785	種別行	
				1		7,699,604		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	20			27号代 価表	
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	579			28号代 価表	
				23				
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:30cmを超え40cm以下	m				38号代 価表	
				2,431				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	2,940			29号代 価表	
				2,930				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	1.0			30号代 価表	
		コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満	孔	42			31号代 価表	
		運搬処理工	式	1		4,875,373	種別行	
				1		4,853,293		
		As殻運搬処分【夜間】	m3	441			32号代 価表	
				439				
		Co殻運搬処分	m3	1.0			34号代 価表	
仮設工			式	1		3,248,000	工種行	
				1		4,802,000		
		交通管理工	式	1		3,248,000	種別行	
				1		4,802,000		
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	152			36号代 価表	
				226				
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4			37号代 価表	
直接工事費			式	1		49,894,311		
				1		57,527,464		
(処分費等)			式	1		12,990,522	1号内 訳書	
				1		12,780,712		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		6,258,100		
		1		7,279,100		
共通仮設費	式	1		7,100		
技術管理費	式	1		7,100	2号内 訳書	
共通仮設費(率計上)	式	1		6,251,000		
		1		7,272,000		
純工事費	式	1		56,152,411		
		1		64,806,564		
現場管理費	式	1		15,556,000		
		1		18,111,000		
工事原価	式	1		71,708,411		
		1		82,917,564		
一般管理費等	式	1		10,975,589		
		1		12,821,436		
工事価格	式	1		82,684,000		
		1		95,739,000		
消費税相当額	式	1		8,268,400		
		1		9,573,900		
設計価格	式	1		90,952,400		
		1		105,312,900		