

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DETK05-1C0					
施 工 場 所	枚方市 町楠葉1丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	楠葉中宮線						
工 事 名	(令和6年度リフレッシュ整備事業) 楠葉中宮線舗装修繕工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=194.5m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=202.7m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	35,222,000 円 32,020,000 円 3,202,000 円	36,039,300 円 32,763,000 円 3,276,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 31,980,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 29,073,000 円 消費税等相当額 2,907,300 円	変更契約金額 (税込み) 32,721,700 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 29,747,000 円 消費税等相当額 2,974,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		18,079,699	費目行	
				1		18,365,710		
道路土工			式	1		6,120,844	工種行	
				1		5,780,732		
掘削工			式	1		184,044	種別行	
				1		176,532		
	掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		m3	490			1号代 価表	
				470				
運搬処理工			式	1		5,936,800	種別行	
				1		5,604,200		
	残土（粘性土）運搬処分【夜間】		式	1			2号代 価表	
				1				
	廃路盤運搬処分【夜間】		m3	210			4号代 価表	
				400				
	廃路盤（水硬性スラグ）運搬処分【夜間】		m3	210			6号代 価表	
				0				
舗装工			式	1		7,919,310	工種行	
				1		8,443,817		
	車道舗装工-0、車道舗装工-1、車道舗装工-2		式	1		7,591,334	種別行	
				1		8,041,455		
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)		m2	1,280			8号代 価表	
				1,300				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し		m2	102			10号代 価表	
					104				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3		m2	1,280			11号代 価表	
					1,300				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) フライムコートPK-3		m2	102			13号代 価表	
					104				
		排水性舗装材料		現場	1			15号代 価表	
					1				
		不陸整正【夜間】 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	-----			20号代 価表	
					81				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 碎石(各種) 150mm 1層施工		m2	1,380			16号代 価表	
					654				
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 150mm 1層施工 再生クワッシュランRC-40		m2	1,380			17号代 価表	
					654				
		上層路盤(車道・路肩部) 碎石(各種) 200mm 2層施工		m2	-----			34号代 価表	
					672				
		下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クワッシュランRC-40		m2	-----			35号代 価表	
					672				
		車道舗装工-3		式	1		327,976	種別行	
					1		402,362		
		表層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		m2	97			18号代 価表	
					119				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	97			11号代 価表	
				119				
		不陸整正【夜間】 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	97			20号代 価表	
				119				
区画線工			式	1		462,453	工種行	
				1		489,632		
溶融式区画線			式	1		462,453	種別行	
				1		489,632		
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	192			21号代 価表	
				197				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	67			22号代 価表	
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	143			23号代 価表	
				147				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	66			24号代 価表	
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	118			25号代 価表	
				137				
構造物撤去工			式	1		2,506,092	工種行	
				1		2,580,529		
構造物取壊し工			式	1		583,508	種別行	
				1		592,995		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	245			26号代 価表	
				253				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,512			27号代 価表	
				1,526				
		コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満	孔	16			28号代 価表	
	運搬処理工		式	1		1,922,584	種別行	
				1		1,987,534		
	As殻運搬処分【夜間】		m3	148			29号代 価表	
				153				
	Co殻運搬処分【夜間】		m3	0.003			31号代 価表	
仮設工			式	1		1,071,000	工種行	
	交通管理工		式	1		1,071,000	種別行	
		交通誘導警備員B【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	51			33号代 価表	
直接工事費			式	1		18,079,699		
				1		18,365,710		
(処分費等)			式	1		5,393,251	1号内 訳書	
				1		5,146,401		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費				式	1		2,686,000		
					1		2,774,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		2,686,000		
					1		2,774,000		
純工事費				式	1		20,765,699		
					1		21,139,710		
現場管理費				式	1		6,661,000		
					1		6,877,000		
工事原価				式	1		27,426,699		
					1		28,016,710		
一般管理費等				式	1		4,593,301		
					1		4,746,290		
工事価格				式	1		32,020,000		
					1		32,763,000		
消費税相当額				式	1		3,202,000		
					1		3,276,300		
設計価格				式	1		35,222,000		
					1		36,039,300		