

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DESM03-1C0					
施 工 場 所	枚方市 池之宮 1、2、3 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	(令和6年度リフレッシュ整備事業) 中宮津田線舗装修繕工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=120m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 地盤改良工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=120m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 地盤改良工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	29,877,100 円 27,161,000 円 2,716,100 円	32,619,400 円 29,654,000 円 2,965,400 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 26,931,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 24,483,000 円 消費税等相当額 2,448,300 円	変更契約金額 (税込み) 29,403,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 26,730,000 円 消費税等相当額 2,673,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		14,075,931	費目行	
					1		15,406,539		
道路土工				式	1		2,244,168	工種行	
		掘削工		式	1		2,244,168	種別行	
		掘削【夜間】【時間の制約】 土砂(路盤) 小規模 小規模(標準)	m3		77				
		掘削【夜間】【時間の制約】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3		88				
		土砂等運搬(路盤)【夜間】【時間の制約】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好	m3		77				
		土砂等運搬【夜間】【時間の制約】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 1.5km以下 良好	m3		88				
		処分費(路盤)【夜間】	m3		77				
		処分費(土砂)【夜間】	現場		1				
舗装工			式		1		4,455,428	工種行	
		舗装打換え工	式		1		4,455,428	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			下層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 150mm 1層施工 再生クッションRC-40	m2	766				
			上層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 再生粒度調整砕石RM-30 150mm 1層施工	m2	766				
			基層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	694				
			排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 1. 4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコート(各種)	m2	72				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 2. 4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	694				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 2. 4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	72				
			排水性舗装材料	現場	1				
	排水	構造物工		式	1		14, 333	工種行	
		側溝工		式	1		14, 333	種別行	
			コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】【時間的制約】 100mm以上200mm未満	孔	11				
	区画線工			式	1		238, 790	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工		式	1		238,790	種別行	
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	117				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	113				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	23				
		区画線設置(標準単価)【夜間】【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有		m	39				
	地盤改良工			式	1		3,030,296	工種行	
	路床安定処理工			式	1		3,030,296	種別行	
		安定処理【夜間】【時間的制約】 バックホ 路床 1m以下 7.8t/100m2		m2	766				
	構造物撤去工			式	1		2,393,176	工種行	
					1		3,436,504		
	構造物取壊し工			式	1		998,341	種別行	
					1		2,041,669		
		舗装版切断【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	58				
					6.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版切断【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	93				
					692				
			舗装版破碎【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	237				
			舗装版破碎【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	m2	529				
		運搬処理工		式	1		1,394,835	種別行	
			殻運搬【夜間】【時間的制約】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 17.5km以下 良好	m3	141				
			処分費(As殻)【夜間】	m3	141				
			殻運搬【夜間】【時間的制約】 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好	m3	0.01				
			処分費(無筋コンクリート)【夜間】	m3	0.01				
	仮設工			式	1		1,699,740	工種行	
					1		1,987,020		
		交通管理工		式	1		1,699,740	種別行	
					1		1,987,020		
			交通誘導警備員B【時間的制約】 夜間勤務(24時~6時)(交替要員無)	人日	71				
					83				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		14,075,931		
					1		15,406,539		
(処分費等)				式	1		2,283,750		
共通仮設費				式	1		2,529,100		
					1		2,751,100		
共通仮設費				式	1		7,100		
技術管理費				式	1		7,100		
共通仮設費(率計上)				式	1		2,522,000		
					1		2,744,000		
純工事費				式	1		16,605,031		
					1		18,157,639		
現場管理費				式	1		6,252,000		
					1		6,802,000		
工事原価				式	1		22,857,031		
					1		24,959,639		
一般管理費等				式	1		4,303,969		
					1		4,694,361		
工事価格				式	1		27,161,000		
					1		29,654,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		2,716,100		
					1		2,965,400		
設計	価格			式	1		29,877,100		
					1		32,619,400		