

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24TS0012-0C1					
施工場所	枚方市 春日西町2-6-2 地内						
路線・河川名							
工事名	春日テニスコート駐車場改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施設整備 舗装工 1130.2m2 付帯工 一式 仮設工 一式	施設整備 舗装工 1130.2m2 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	20,116,800 円	21,686,500 円
工 事 価 格	18,288,000 円	19,715,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,828,800 円	1,971,500 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 18,124,700 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 16,477,000 円 消費税等相当額 1,647,700 円	変更契約金額 (税込み) 19,538,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 17,762,000 円 消費税等相当額 1,776,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備	式	1		9,383,927		
		1		10,183,439		
舗装工 A=1130.2m ²	式	1		6,234,124		
		1		6,225,693		
舗装工① A=528.0m ²	式	1		1,971,034		
		1		1,917,720		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m ³	106				
残土運搬処分	m ³	106				
		89				
コンクリート運搬・処分(無筋)	m ³	2				
		2				
埋戻し 小規模 土砂(流用)	m ³	0.1				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m ²	528				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	528				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	80				
		74				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	17				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止めパーキングブロック設置 NSP-120B コンクリート 120×180×600 シール無	台	12				
		11				
舗装工② A=525.6m ²	式	1		3,966,142		
		1		4,011,025		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m ³	380				
埋戻し 小規模 土砂(流用)	m ³	0.8				
残土運搬処分(表土)	m ³	105				
残土運搬処分	m ³	305				
		295				
コンクリート運搬・処分(無筋)	m ³	-----				
		6				
コンクリート運搬・処分(有筋)	m ³	-----				
		3				
As塊運搬・処分	m ³	-----				
		1				
混合廃棄物運搬処分	m ³	-----				
		1				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m ²	526				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	526				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	95				
		104				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	9				
車止め パーキングブロック設置 NSP-120B コンクリート 120×180×600 シール無	台	15				
舗装工③ A=76.6m2	式	1		296,948		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	16				
埋戻し 小規模 土砂(流用)	m3	3				
残土運搬処分	m3	12				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	77				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	77				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	20				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	車止めパーキングブロック設置 NSP-120B コンクリート 120×180×600 シール無	台	3				
付帯工		式	1		2,449,803		
			1		3,173,746		
	L型側溝切下げ工 L=58.1m	式	1		859,276		
			1		869,948		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	62				
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	2				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	35				
	歩車道境界ブロック撤去 処分	m	58				
	人力積込	m3	2				
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	7				
	As塊運搬・処分	m3	2				
	廃路盤材運搬・処分	m3	3				
			2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土運搬処分	m3	2				
		0				
コンクリート運搬・処分(無筋)	m3	3				
		0				
コンクリート運搬・処分(有筋)	m3	2				
		0				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 245mm 2層施工	m2	6				
		0				
不陸整正 小規模施工 施工幅1.8m未満 補足材料無 (流用)	m2	23				
		0				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	29				
		0				
L型切下げ側溝設置 L=58.1m	式	1				
		1				
防草シート撤去 A=604.6m2	式	1		27,524		
		1		190,650		
人力積込	m3	2				
		0				
廃プラスチック運搬処分	m3	2				
		0				
混合廃棄物運搬処分	m3	15				
		0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
除草工 A=525.6m ²	式	1		56,742		
機械除草 I 肩掛式	m2	526				
集草	m2	526				
積込・運搬	m2	526				
刈草運搬処分 枚方市中宮大池4丁目	m3	3				
支障木撤去工 N=28本	式	1		1,112,227		
支障木伐採 N=2本	式	1				
支障木抜根 N=26本	式	1				
排水構造物工 L=13.4m	式	1		72,004		
		1		138,889		
U型側溝(標準単価) 撤去 L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型 JISA5372・240・240*240*600 制約無 場所補正無	m	4				
		13				
コンクリート運搬・処分(有筋)	m3	0.2				
		0.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・240・240*240*600 制約無 場所補正無	m	4				
		10				
U型側溝(標準単価) [既設流用] 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・240・240*240*600 制約無 場所補正無	m	-----				
		3				
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	m	66				
残土運搬処分	m3	2				
電気設備移設	式	1		37,960		
		1		188,160		
機械警備移設	基	1				
電気設備移設 ハンドホール・配線コード等	式	-----				
		1				
防護柵設置	式	1		284,070		
		1		447,030		
ラバーポール設置(材工共) 本体径φ80 H=650	本	7				
		15				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m未満 夜間無	m	15				
埋設物分別	式	-----				
		1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
埋設物分別	式	-----				
		1				
仮設工	式	1		700,000		
		1		784,000		
交通誘導警備員配置工	式	1		700,000		
		1		784,000		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	50				
		56				
直接工事費	式	1		9,383,927		
		1		10,183,439		
(処分費等)	式	1		2,112,719		
		1		2,262,848		
共通仮設費	式	1		1,723,000		
		1		1,843,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,723,000		
		1		1,843,000		
純工事費	式	1		11,106,927		
		1		12,026,439		
現場管理費	式	1		4,274,000		
		1		4,572,000		
工事原価	式	1		15,380,927		
		1		16,598,439		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		2,907,073		
		1		3,116,561		
工事価格	式	1		18,288,000		
		1		19,715,000		
消費税相当額	式	1		1,828,800		
		1		1,971,500		
設計価格	式	1		20,116,800		
		1		21,686,500		