

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0014-0C0					
施 工 場 所	枚方市 北楠葉町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	北楠葉第 1 号線						
工 事 名	北楠葉第 1 号線道路補修工事 (R6-11)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=164.5m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=164.5m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	11,390,500 円 10,355,000 円 1,035,500 円	12,964,600 円 11,786,000 円 1,178,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 10,164,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 9,240,000 円 消費税等相当額 924,000 円	変更契約金額 (税込み) 11,567,600 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 10,516,000 円 消費税等相当額 1,051,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		4,724,535	費目行	
				1		5,370,455		
舗装工			式	1		3,958,056	工種行	
				1		4,547,976		
	路面切削工		式	1		1,365,723	種別行	
				0		0		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	76.9			1号代 価表	
				0				
	路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り		m2	1,519.6			2号代 価表	
				0				
	殻運搬(路面切削) DID有り 8.5km以下 良好		m3	88.8			3号代 価表	
				0				
	アスファルト塊 (切削) 東京舗装工業(株) 枚方市春日北町		m3	88.8				
				0				
	オーバーレイ工		式	1		2,592,333	種別行	
				0		0		
	不陸整正 補足材料無		m2	256.4			4号代 価表	
				0				
	基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	256.4			5号代 価表	
				0				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4		m2	1,519.6			7号代 価表	
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		切削オーバーレイ工		式	-----		-----	種別行	
					1		4,547,976		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	-----			1号代 価表	
					76.9				
		不陸整正 補足材料無		m2	-----			4号代 価表	
					323.7				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm		m2	-----			21号代 価表	
					1,214.6				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm		m2	-----			22号代 価表	
					323.7				
		殻運搬(路面切削) DID有り 8.5km以下 良好		m3	-----			3号代 価表	
					93.1				
		アスファルト塊 (切削) 東京舗装工業(株) 枚方市春日北町		m3	-----				
					93.1				
	区画線工			式	1		346,479	工種行	
	区画線工			式	1		346,479	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	247.5			9号代 価表	
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	145.4			10号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)停止線、横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	130.0			11号代 価表	
			区画線設置(標準単価)「ひし形」 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	33.0			12号代 価表	
			区画線設置(標準単価)「40」 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	39.6			13号代 価表	
			区画線設置(標準単価)破線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	14.0			14号代 価表	
			区画線設置(標準単価)誘導線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.1			15号代 価表	
			区画線設置(標準単価)誘導線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	11.0			16号代 価表	
			区画線設置(標準単価)誘導線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	6.0			17号代 価表	
			区画線設置(標準単価)導流帯 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	11.9			18号代 価表	
			区画線設置(標準単価)「矢印」 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	4.5			19号代 価表	
	仮設工			式	1		420,000	工種行	
					1		476,000		
		交通管理工		式	1		420,000	種別行	
					1		476,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	30			20号代 価表	
				34				
直接工事費			式	1		4,724,535		
				1		5,370,455		
(処分費等)			式	1		375,624	1号内 訳書	
				1		393,813		
共通仮設費			式	1		1,074,000		
				1		1,229,000		
共通仮設費(率計上)			式	1		1,074,000		
				1		1,229,000		
純工事費			式	1		5,798,535		
				1		6,599,455		
現場管理費			式	1		2,696,000		
				1		3,085,000		
工事原価			式	1		8,494,535		
				1		9,684,455		
一般管理費等			式	1		1,860,465		
				1		2,101,545		
工事価格			式	1		10,355,000		
				1		11,786,000		
消費税相当額			式	1		1,035,500		
				1		1,178,600		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計価格				式	1		11,390,500		
					1		12,964,600		