

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24GI0080-0C0					
施 工 場 所	枚方市茄子作北町他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	茄子作北町他修繕工事跡等舗装本復旧工事						

設 計 大 要	地区番号1 舗装取壊し 1式、舗装復旧工(市道1号工)1式、 舗装復旧工(市道2号工)1式、仮設工 1式 地区番号2 舗装取壊し 1式、舗装復旧工(市道1号工)1式、 舗装復旧工(市道4号工)1式、仮設工 1式 地区番号3 舗装取壊し 1式、舗装復旧工(市道3号工)1式、 舗装復旧工(市道7号工)1式、区画線工 1式、仮設工 1式 地区番号4 舗装取壊し 1式、舗装復旧工(市道1号工)1式、仮設工 1式 地区番号5 舗装取壊し 1式、舗装復旧工(市道1号工)1式、 舗装復旧工(市道2号工)1式、区画線工 1式、仮設工 1式 地区番号6および地区番号7 舗装取壊し 1式、舗装復旧工(市道1号工)1式、仮設工 1式 地区番号8 舗装取壊し 1式、舗装復旧工(市道1号工)1式、 舗装復旧工(市道2号工)1式、舗装復旧工(市道3号工)1式、 舗装復旧工(市道4号工)1式、区画線工 1式、仮設工 1式 地区番号9 舗装取壊し 1式、舗装復旧工(市道1号工)1式、 舗装復旧工(市道1号工)カラー舗装1式、 舗装復旧工(市道3号工)1式、仮設工 1式 地区番号10および地区番号11 舗装取壊し 1式、舗装復旧工(市道1号工)1式、仮設工 1式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	9,936,300 円 9,033,000 円 903,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装復旧			式	1			費目行	
地区番号1			式	1		439,260	工種行	
	舗装取壊し		式	1		224,229	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	27.6					
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	38.9					
	殻運搬 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m3	2.4					
	アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	2.4					
	舗装復旧工(市道1号工)	式	1			81,160	種別行	
	不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	29.3					
	表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	29.3					
	舗装復旧工(市道2号工)	式	1			49,871	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	9.6				
		基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	9.6				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	9.6				
		仮設工	式	1		84,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	6				
	地区番号2		式	1		643,353	工種行	
		舗装取壊し	式	1		361,866	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	55.1				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	59.7				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	8.1				
		殻運搬 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 3.0km以下 良好	m3	3.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	3.2				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		165,368	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	59.7				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	59.7				
		舗装復旧工(市道4号工)	式	1		18,119	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	8.1				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	8.1				
		仮設工	式	1		98,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	7				
		地区番号3	式	1		343,776	工種行	
		舗装取壊し	式	1		145,108	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.5				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	23.7				
		殻運搬 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 1.0km以下 良好	m3	2.4				
		アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	2.4				
		インターロッキングブロック撤去(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	m2	5.9				
		殻運搬 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 1.0km以下 良好	m3	0.5				
		コンクリート二次製品投棄料	m3	0.5				
		舗装復旧工(市道3号工)	式	1		123,570	種別行	
		不陸整正 小規模施工:施工幅1.8m未満 水硬性粒度調整鉄鋼 スラグ HMS-25	m2	23.7				
		基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	23.7				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	23.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	舗装復旧工（市道7号工）		式	1		43,447	種別行	
	インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚8cm 標準品 空練りモルタル(高炉) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無		m2	5.9				
	区画線工		式	1		3,651	種別行	
	区画線設置(標準単価)白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無		m	8.0				
	区画線設置(標準単価)黄 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無		m	3.4				
	仮設工		式	1		28,000	種別行	
	交通誘導警備員		人日	2				
	地区番号4		式	1		139,092	工種行	
	舗装取壊し		式	1		56,777	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	12.9				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	9.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.5				
		アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	0.5				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		26,315	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	9.5				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	9.5				
		仮設工	式	1		56,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	4				
	地区番号5		式	1		265,471	工種行	
		舗装取壊し	式	1		129,618	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	19.3				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	21.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好	m3	1.4				
		アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	1.4				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		41,550	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	15.0				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	15.0				
		舗装復旧工(市道2号工)	式	1		35,325	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	6.8				
		基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	6.8				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	6.8				
		区画線工	式	1		2,978	種別行	
		区画線設置(標準単価) 白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無	m	6.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価)白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無	m	2.0				
	仮設工		式	1		56,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	4				
地区番号6			式	1		46,502	工種行	
	舗装取壊し		式	1		12,962	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4.2				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	2.0				
		殻運搬 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好	m3	0.1				
		アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	0.1				
	舗装復旧工(市道1号工)		式	1		5,540	種別行	
		不陸整正 小規模施工:施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	2.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2.0				
		仮設工	式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	2				
	地区番号7		式	1		96,645	工種行	
		舗装取壊し	式	1		47,040	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11.5				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	7.8				
		殻運搬 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.4				
		アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	0.4				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		21,605	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	7.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	7.8				
		仮設工		式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	2				
	地区番号8			式	1		697,150	工種行	
		舗装取壊し		式	1		330,871	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	55.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	53.3				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り		m2	1.3				
		搬運搬 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好		m3	4.2				
		アスファルト塊(掘削)投棄料		m3	4.2				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		66,202	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	23.9				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	23.9				
		舗装復旧工（市道2号工）	式	1		56,624	種別行	
		不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	10.9				
		基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	10.9				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	10.9				
		舗装復旧工（市道3号工）	式	1		96,458	種別行	
		不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 水硬性粒度調整鉄鋼 スラグ HMS-25	m2	18.5				
		基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	18.5				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	18.5				
		舗装復旧工（市道4号工）	式	1		2,907	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.3				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1.3				
		区画線工	式	1		18,088	種別行	
		区画線設置(標準単価)白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.0mm 排水無 未供無	m	7.6				
		区画線設置(標準単価)黄 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無	m	23.2				
		仮設工	式	1		126,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	9				
		地区番号9	式	1		1,182,346	工種行	
		舗装取壊し	式	1		484,091	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	101.4				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	79.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	4.5				
		アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	4.5				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		144,316	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	52.1				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	52.1				
		舗装復旧工(市道1号工) カラー舗装	式	1		163,714	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	17.1				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	17.1				
		樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 制約無 夜間無 既設As施工無 Co施工無 トップコート無 1.0m超え	m2	17.1				
		舗装復旧工(市道3号工)	式	1		54,225	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 水硬性粒度調整鉄鋼 スラグ HMS-25	m2	10.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	10.4				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	10.4				
		仮設工	式	1		336,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	24				
	地区番号10		式	1		88,316	工種行	
		舗装取壊し	式	1		40,926	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.4				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	7.0				
		搬運搬 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.4				
		アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	0.4				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		19,390	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	7.0				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	7.0				
		仮設工	式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	2				
	地区番号1 1		式	1		69,726	工種行	
		舗装取壊し	式	1		28,154	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	4.9				
		搬運搬 舗装版破碎積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好	m3	0.2				
		アスファルト塊(掘削)投棄料	m3	0.2				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		13,572	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	4.9				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	4.9				
		仮設工	式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	2				
直接工事費			式	1		4,011,637		
(処分費等)			式	1		115,449		
共通仮設費			式	1		951,000		
共通仮設費(率計上)			式	1		951,000		
純工事費			式	1		4,962,637		
現場管理費			式	1		2,391,000		
工事原価			式	1		7,353,637		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等				式	1		1,679,363		
	工事価格			式	1		9,033,000		
消費税相当額				式	1		903,300		
	設計価格			式	1		9,936,300		