

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
令和6年度	設 計 書 番 号	24GG0007-1C0					
施 工 場 所	枚方市 南中振1丁目 他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道南中振1丁目他污水管改築工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管改造工 元押式 (既設管径800mm) L=51.6m 付帯工 一式 仮設工 一式	管改造工 元押式 (既設管径800mm) L=51.6m 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	28,117,100 円	28,513,100 円
工 事 価 格	25,561,000 円	25,921,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,556,100 円	2,592,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 25,337,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 23,034,000 円 消費税等相当額 2,303,400 円	変更契約金額 (税込み) 25,693,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 23,358,000 円 消費税等相当額 2,335,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路			式	1		14,068,157	費目行	
				1		14,278,157		
	管改造工 L=42.7m	元押式（既設管径800mm）	式	1		6,811,823	工種行	
		内面被覆工（製管工法） 路線番号：42719（既設No.1～既設No.2）、既設管径800mm、L=42.7m	式	1		6,663,273	種別行	
		プロファイル 41.50m 既設管径800mm 更生管径730mm	式	1				
		製管工（夜間）	式	1				
		裏込注入工（夜間）	式	1				
		管口仕上工（夜間）	式	1				
		仮設備工（夜間）	式	1				
		機械器具損料	式	1				
		特許使用料	%				諸雑費	
	換気工		式	1		34,674	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		換気設備	日					
		管渠洗浄工	式	1		113,876	種別行	
		管きょ洗浄工（夜間） 高压洗浄車ジェット式	m	41.5				
管改造工	L=8.9m	元押式（既設管径800mm）	式	1		4,657,427	工種行	
		内面被覆工（製管工法） 路線番号：2005（既設No.1～既設No.2）、既設管径800mm、L=8.9m	式	1		1,948,986	種別行	
		プロファイル 6.20m 既設管径800mm 更生管径730mm	式	1				
		製管工（夜間）	式	1				
		裏込注入工（夜間）	式	1				
		管口仕上工（夜間）	式	1				
		仮設備工（夜間）	式	1				
		機械器具損料	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		特許使用料	%				諸雑費	
		換気工	式	1		28,895	種別行	
		換気設備	日					
		管渠洗浄工	式	1		27,546	種別行	
		管きょ洗浄工(夜間) 高圧洗浄車ジェット式	m	6.2				
		管きょ接続部耐震化工	式	1		2,652,000	種別行	
		マグロックNGJ工(著しい夜間作業) φ800、t=80mm、更生内径φ730 誘導目地設置	箇所	2				
		空伏探査・事前調査工[管更生前](著しい夜間作業) 調査数量3箇所未満/日 φ800管更生前既設管空伏セコンクリート探査、継手位置測定	日					
		空伏探査・事前調査工[管更生後](著しい夜間作業) 調査数量5箇所未満/日 φ800既設管/既更生管(管更生後)管内径測定	日					
		付帯工	式	1		480,907	工種行	
		道路付属物設置撤去工	式	1		392,274	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		道路付属物撤去工(車線分離標) 貼付式 10本以上30本未満 夜間有 制約無	本	13				
		道路付属物設置工(車線分離標(アバポール)設置) <small>可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80・ベース径φ250・高さ650mm 10本以上30本未</small>	本	13				
		廃プラスチック処分工(昼間) 【4.8km 投棄料有り】	m3	0.04				
	既設管調査工		式	1		88,633	種別行	
		本管テレビカメラ調査工(直視側視式・大口径管・Φ800mm以上1500mm未満)(夜間)	m	47.7				
		報告書作成工(本管テレビカメラ調査工・大口径・直視側視式) 管径800~1500mm未満 緊急度判定なし	m	47.7				
		換気設備	日					
	仮設工		式	1		2,118,000	工種行	
				1		2,328,000		
		交通誘導警備員	式	1				
				1				
直接工事費			式	1		14,068,157		
				1		14,278,157		
	(処分費等)		式	1		400		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費				式	1		1,621,753		
					1		1,641,753		
共通仮設費				式	1		74,753		
技術管理費				式	1		74,753		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,547,000		
					1		1,567,000		
純工事費				式	1		15,689,910		
					1		15,919,910		
現場管理費				式	1		5,525,000		
					1		5,599,000		
工事原価				式	1		21,214,910		
					1		21,518,910		
一般管理費等				式	1		4,346,090		
					1		4,402,090		
工事価格				式	1		25,561,000		
					1		25,921,000		
消費税相当額				式	1		2,556,100		
					1		2,592,100		
設計価格				式	1		28,117,100		
					1		28,513,100		