

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
令和6年度	設 計 書 番 号	24GG0005-1C0					
施 工 場 所	枚方市 東船橋1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道東船橋 1 丁目污水管改築工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管改造工 元押式（既設管径800mm） L=30.3m 付帯工 一式 仮設工 一式	管改造工 元押式（既設管径800mm） L=30.3m 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	15,681,600 円 14,256,000 円 1,425,600 円	16,240,400 円 14,764,000 円 1,476,400 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 14,074,500 円 (内訳) 前回契約金額（税抜き） 12,795,000 円 消費税等相当額 1,279,500 円	変更契約金額（税込み） 14,575,000 円 (内訳) 変更契約金額（税抜き） 13,250,000 円 消費税等相当額 1,325,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路	式	1		7,502,481	費目行	
		1		7,794,471		
管改造工 元押式（既設管径800mm） L=30.3m	式	1		4,866,187	工種行	
		1		4,815,213		
内面被覆工（製管工法） 路線番号：1648（既設No.1～既設No.2）、既設管径800mm、L=30.3m	式	1		4,748,363	種別行	
		1		4,691,610		
プロファイル 29.1m 既設管径800mm 更生管径730mm	式	1				
製管工（夜間）	式	1				
裏込注入工（夜間）	式	1				
管口仕上工（夜間）	式	1				
		1				
副管口穿孔仕上工（夜間）	式	1				
		1				
仮設備工（夜間）	式	1				
機械器具損料	式	1				
特許使用料	%				諸雑費	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	換気工	式	1		28,895	種別行	
			1		34,674		
	換気設備	日					
	管渠洗浄工	式	1		88,929	種別行	
	管きょ洗浄工(夜間) 高压洗浄車ジェット式	m	29.1				
付帯工		式	1		1,649,294	工種行	
			1		1,719,258		
	水替工(特殊ポンプ使用)	式	1		1,504,405	種別行	
			1		1,549,000		
	水替工(RAKUYU-Z工法)(夜間) 本施工時(計5日間)	式	1				
			0				
	水替工(夜間) 事前調査+本施工時(計7日間)	式	1				
	構造物撤去・復旧工	式	1		88,564	種別行	
			1		113,933		
	足掛け金物撤去(夜間)	個	17				
	現場発生品運搬(昼間)(6.2km) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	足掛け金物取付け工（夜間） MN32DA-RF後付け用φ19mm	個	11				
			14				
	換気設備	日					
	既設管調査工	式	1		56,325	種別行	
	本管テレビカメラ調査工（直視側視式・大口径管・Φ800mm以上1500mm未満）（夜間）	m	29.1				
	報告書作成工（本管テレビカメラ調査工・大口径・直視側視式） 管径800~1500mm未満 緊急度判定なし	m	29.1				
	換気設備	日					
仮設工		式	1		987,000	工種行	
			1		1,260,000		
	交通誘導警備員	式	1				
			1				
直接工事費		式	1		7,502,481		
			1		7,794,471		
共通仮設費		式	1		997,857		
			1		1,024,857		
共通仮設費		式	1		47,857		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
技術管理費	式	1		47,857		
共通仮設費(率計上)	式	1		950,000		
		1		977,000		
純工事費	式	1		8,500,338		
		1		8,819,328		
現場管理費	式	1		3,207,000		
		1		3,313,000		
工事原価	式	1		11,707,338		
		1		12,132,328		
一般管理費等	式	1		2,548,662		
		1		2,631,672		
工事価格	式	1		14,256,000		
		1		14,764,000		
消費税相当額	式	1		1,425,600		
		1		1,476,400		
設計価格	式	1		15,681,600		
		1		16,240,400		