

枚方市上下水道局

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
変 更 設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24GG0007-1C0					
施工場所	枚方市 伊加賀寿町 他 地内						
路線・河川名							
工事名	公共下水道伊加賀寿町他污水管改築工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管きょ更生工（既設管径600mm） L=85.2m 付帯工 一式 仮設工 一式	管きょ更生工（既設管径600mm） L=85.2m 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	33,469,700 円	50,274,400 円
工 事 価 格	30,427,000 円	45,704,000 円
消 費 税 等 相 当 額	3,042,700 円	4,570,400 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 30,207,100 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 27,461,000 円 消費税等相当額 2,746,100 円	変更契約金額（税込み） 45,372,800 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 41,248,000 円 消費税等相当額 4,124,800 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路		式	1		17,104,645	費目行	
			1		26,451,678		
管きょ更生工（既設管径600mm） L=85.2m		式	1		15,445,746	工種行	
			1		15,409,668		
内面被覆工（製管工法）（牽引式） 更生管径550mm⇒520mm 路線番号：2034（既設No.1～既設No.2）、既設管径600mm、L=85.2m		式	1		15,387,956	種別行	
			1		15,351,878		
プロファイル 84.0m 既設管径600mm 更生管径520mm		式	1				
			1				
製管工（夜間）		式	1				
			1				
間詰め材注入工（夜間）		式	1				
			1				
仕上工（夜間）		式	1				
			1				
マンホール底部改造工（夜間） 2号人孔（製管機設置側）		箇所	1				
マンホール底部改造工（夜間） 2号人孔		箇所	1				
仮設備工（夜間）		式	1				
			1				
機械器具損料		式	1				
			1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特許使用料 [1]	%					
換気工	式	1		57,790	種別行	
換気設備	日					
管きよ更生工（既設管径600mm） L=42.0m 製管、及び撤去	式	1		6,959,832	工種行	
内面被覆工（製管工法）（牽引式） 製管のみ 路線番号：2034（既設No.1～既設No.2）、既設管径600mm、L=42.0m	式	1		5,708,500		種別行
プロファイル 42.0m 既設管径600mm 更生管径550mm	式	1				
製管工（夜間）	式	1				
更生管撤去工 路線番号：2034（既設No.1～既設No.2）、既設管径600mm、L=42.0m	式	1		1,205,100	種別行	
更生管撤去工（夜間）	式	1				
仮設備工（夜間）	式	1				
機械器具損料	式	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
換気工		式	-----		-----	種別行	
			1		46,232		
換気設備		日					
付帯工		式	1		146,899	工種行	
			1		638,178		
既設管調査工		式	1		146,899	種別行	
			1		638,178		
管きょ内洗浄工(夜間)		m	84.0				
本管TV調査工(夜間) 側視回数0.30回以下(標準)		m	84.0				
報告書作成工(本管TVカメラ調査) 0.3以下(標準)		m	84.0				
試走管調査工		式	-----				
			1				
換気設備		日					
仮設工		式	1		1,512,000	工種行	
			1		3,444,000		
交通管理工		式	1		1,512,000	種別行	
			1		3,444,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員	式	1				
		1				
直接工事費	式	1		17,104,645		
		1		26,451,678		
(処分費等)	式	1				
共通仮設費	式	1		1,729,435		
		1		2,400,435		
共通仮設費	式	1		67,435		
技術管理費	式	1		67,435		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,662,000		
		1		2,333,000		
純工事費	式	1		18,834,080		
		1		28,852,113		
現場管理費	式	1		6,499,000		
		1		9,492,000		
工事原価	式	1		25,333,080		
		1		38,344,113		
一般管理費等	式	1		5,093,920		
		1		7,359,887		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事価格	式	1		30,427,000		
		1		45,704,000		
消費税相当額	式	1		3,042,700		
		1		4,570,400		
設計価格	式	1		33,469,700		
		1		50,274,400		