

變更設計書

起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日	起案日 令和 年 月 日	決裁日 令和 年 月 日
	決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項	書類名： 建設改良工事・委託関係綴

施工年度： 令和 6年度

基準年度：	令和5年度
単価適用月度：	令和6年5月度
適用工種：	開削工事及び小口径推進工事等
地域補正：	一般交通影響あり②
週休二日補正：	補正無し

枚方市上下水道局

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3 3 . 2	3 3 . 4
	D I P φ 7 5	m	5 . 9	5 . 2
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
	空気弁 φ 2 5	箇所	0	1
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	8 0	8 0
	D I P φ 1 5 0	m	1 5 3	1 5 3
	D I P φ 7 5	m	4 7	4 7
	P E φ 5 0	m	8	8
	H I V P φ 4 0	m	2 1	2 1
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 150本管工事（更新）							(1,246,630)	
							1,897,249	
							(1,525,480)	
	材料費						2,209,992	
					1	(1,246,630)	(1,246,630)	
						1,321,370	1,321,370	
							(1,525,480)	
				式	1	(1,525,480)	(1,525,480)	
						1,606,620	1,606,620	
	土工				1	357,458	357,458	
				式	1	358,742	358,742	
	管工				1	218,421	218,421	
				式	1	244,630	244,630	
φ 75本管工事（更新）							(271,580)	
							411,299	
							(293,450)	
	材料費						425,056	
					1	(271,580)	(271,580)	
						271,580	271,580	
							(293,450)	
				式	1	(293,450)	(293,450)	
						293,450	293,450	
	土工				1	81,633	81,633	
				式	1	69,259	69,259	
	管工				1	58,086	58,086	
				式	1	62,347	62,347	
φ 200本管撤去工事（更新）							1,271,527	
							1,271,527	
	土工				1	1,378,886	1,378,886	
				式	1	1,378,886	1,378,886	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	122,781	122,781	
				式	1	122,781	122,781	
	現場発生品				1	-230,140	-230,140	
				式	1	-230,140	-230,140	
φ 150本管撤去工事（更新）							(78,433) 2,347,384	
							(78,433) 2,347,384	
	材料費				1	(78,433) 78,433	(78,433) 78,433	
				式	1	(78,433) 78,433	(78,433) 78,433	
	土工				1	2,104,245	2,104,245	
				式	1	2,104,245	2,104,245	
	管工				1	164,706	164,706	
				式	1	164,706	164,706	
φ 75本管撤去工事（更新）							518,850	
							518,850	
	土工				1	479,157	479,157	
				式	1	479,157	479,157	
	管工				1	39,693	39,693	
				式	1	39,693	39,693	
φ 50本管撤去工事（更新）							90,958	
							90,958	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	77,129	77,129	
				式	1	77,129	77,129	
	管工				1	13,829	13,829	
				式	1	13,829	13,829	
φ 40本管撤去工事（更新）							171,638	
							171,638	
	土工				1	165,150	165,150	
				式	1	165,150	165,150	
	管工				1	6,488	6,488	
				式	1	6,488	6,488	
仮設給水替工							(432,447) 1,681,199	
							(432,447) 1,681,199	
	材料費				1	(8,220) 8,220	(8,220) 8,220	
				式	1	(8,220) 8,220	(8,220) 8,220	
	土工				1	803,909	803,909	
				式	1	803,909	803,909	
	管工				1	(424,227) 869,070	(424,227) 869,070	
				式	1	(424,227) 869,070	(424,227) 869,070	
舗装復旧工事							128,131	
							128,131	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	128,131	128,131	
				式	1	128,131	128,131	
仮設工							924,000	
							924,000	
	交通管理工				1	924,000	924,000	
				式	1	924,000	924,000	
直接工事費計							(2,029,090) 9,442,235	
							(2,329,810) 9,768,735	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(2,029,090) 9,442,235	
				式	1		(2,329,810) 9,768,735	
共通仮設費					1		1,327,476	
				式	1		1,412,414	
	共通仮設費率計算額				1		1,276,000	
				式	1		1,305,000	
	共通仮設費 積上額計				1		51,476	
				式	1		107,414	
		運搬費			1		3,784	
				式	1		3,784	
			仮設材運搬費		1		3,784	
				式	1		3,784	
		準備費			1		47,692	
				式	1		103,630	
			試掘工		1		47,692	
				式	1		103,630	
純工事費					1		10,769,711	
				式	1		11,181,149	
	現場管理費				1		3,870,000	
				式	1		3,977,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
					1		3,870,000	
		現場管理費率計算額		式	1		3,977,000	
					1		14,639,711	
工事原価				式	1		15,158,149	
					1		3,030,289	
	一般管理費等			式	1		3,121,851	
					1		3,026,000	
		一般管理費率計算額		式	1		3,124,000	
					1		5,677	
		契約保証費		式	1		5,677	
					1		17,670,000	
工事価格				式	1		18,280,000	
					1		1,767,000	
消費税相当額				式	1		1,828,000	
					1		19,437,000	
本工事費				式	1		20,108,000	