

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 2 6 . 0	1 2 8 . 5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	6	6
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	8 6	8 6
給水管接合替工		箇所	1 1	1 1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（更新）							(4,928,130)	
							7,771,433	
φ150本管工事（更新）	材料費				1	(4,928,130)	(4,928,130)	
						5,483,257	5,483,257	
φ150本管工事（更新）	材料費			式	1	(5,231,975)	(5,231,975)	
						5,779,765	5,779,765	
φ150本管工事（更新）	土工				1	1,465,389	1,465,389	
φ150本管工事（更新）	土工			式	1	1,599,958	1,599,958	
φ150本管工事（更新）	管工				1	822,787	822,787	
φ150本管工事（更新）	管工			式	1	883,027	883,027	
φ150消火栓設置工事（更新）							(228,890)	
							433,211	
φ150消火栓設置工事（更新）	材料費				1	(228,890)	(228,890)	
						412,980	412,980	
φ150消火栓設置工事（更新）	材料費			式	1	(228,890)	(228,890)	
						412,980	412,980	
φ150消火栓設置工事（更新）	管工				1	20,231	20,231	
φ150消火栓設置工事（更新）	管工			式	1	20,231	20,231	
給水管接合替工事（更新）							(385,089)	
							876,112	
給水管接合替工事（更新）							(376,389)	
							853,742	
給水管接合替工事（更新）	土工				1	194,002	194,002	
給水管接合替工事（更新）	土工			式	1	194,002	194,002	
給水管接合替工事（更新）	管工				1	(385,089)	(385,089)	
						682,110	682,110	
給水管接合替工事（更新）	管工			式	1	(376,389)	(376,389)	
						659,740	659,740	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管撤去工事（更新）							1,082,622	
							1,082,622	
	土工				1	1,053,289	1,053,289	
				式	1	1,053,289	1,053,289	
	管工				1	99,633	99,633	
				式	1	99,633	99,633	
	現場発生品				1	-70,300	-70,300	
				式	1	-70,300	-70,300	
舗装本復旧工事（更新）							3,348,864	
							3,348,864	
	土工				1	3,348,864	3,348,864	
				式	1	3,348,864	3,348,864	
仮設工							798,000	
							798,000	
	交通管理工				1	798,000	798,000	
				式	1	798,000	798,000	
直接工事費計							(5,542,109)	
							14,310,242	
							(5,837,254)	
							14,779,189	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(5,542,109)	
				式	1		14,310,242	
共通仮設費					1		(5,837,254)	
				式	1		14,779,189	
					1		2,169,003	
				式	1		2,208,003	
	共通仮設費率計算額				1		1,750,000	
				式	1		1,789,000	
	共通仮設費 積上額計				1		419,003	
				式	1		419,003	
		準備費			1		376,083	
				式	1		376,083	
			試掘工		1		376,083	
				式	1		376,083	
		技術管理費			1		42,920	
				式	1		42,920	
			土質試験		1		42,920	
				式	1		42,920	
純工事費					1		16,479,245	
				式	1		16,987,192	
	現場管理費				1		5,372,000	
				式	1		5,499,000	

