

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
変 更 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24GI0092-0C1					
施 工 場 所	枚方市走谷 2 丁目他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	走谷 2 丁目他修繕工事跡等舗装本復旧工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	地区番号 1 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 1 号工） 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式 地区番号 2 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 2 号工） 1 式 仮設工 1 式 地区番号 3 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 1 号工） 1 式 仮設工 1 式 地区番号 4 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 1 号工） 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式 地区番号 5 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 1 号工） 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式 地区番号 6 舗装取壊し 1 式	地区番号 1 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 1 号工） 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式 地区番号 2 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 2 号工） 1 式 仮設工 1 式 地区番号 3 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 1 号工） 1 式 仮設工 1 式 地区番号 4 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 1 号工） 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式 地区番号 5 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 1 号工） 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式 地区番号 6 舗装取壊し 1 式
設 計 金 額 (内 訳)	5, 556, 100 円	5, 387, 800 円
工 事 価 格	5, 051, 000 円	4, 898, 000 円
消 費 税 等 相 当 額	505, 100 円	489, 800 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 4, 936, 800 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 4, 488, 000 円 消費税等相当額 448, 800 円	変更契約金額（税込み） 4, 787, 200 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 4, 352, 000 円 消費税等相当額 435, 200 円

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装復旧工（市道1号工）1式 舗装復旧工（市道3号工）1式 区画線工 1式 仮設工 1式 地区番号7 舗装取壊し 1式 舗装復旧工（市道1号工）1式 区画線工 1式 仮設工 1式 地区番号8 舗装取壊し 1式 舗装復旧工（市道1号工）1式 仮設工 1式 地区番号9 舗装取壊し 1式 舗装復旧工（市道1号工）1式 仮設工 1式 地区番号10 舗装取壊し 1式 舗装復旧工（市道2号工）1式 仮設工 1式 地区番号11 舗装取壊し 1式 舗装復旧工（府道2号工）1式 仮設工 1式	舗装復旧工（市道1号工）1式 舗装復旧工（市道3号工）1式 区画線工 1式 仮設工 1式 地区番号7 舗装取壊し 1式 舗装復旧工（市道1号工）1式 区画線工 1式 仮設工 1式 地区番号8 舗装取壊し 1式 舗装復旧工（市道1号工）1式 仮設工 1式 地区番号9 舗装取壊し 1式 舗装復旧工（市道1号工）1式 仮設工 1式 地区番号10 舗装取壊し 1式 舗装復旧工（市道2号工）1式 仮設工 1式 地区番号11 舗装取壊し 1式 舗装復旧工（府道2号工）1式 仮設工 1式
設 計 金 額 (内 訳)	5,556,100 円	5,387,800 円
工 事 価 格	5,051,000 円	4,898,000 円
消 費 税 等 相 当 額	505,100 円	489,800 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 4,936,800 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 4,488,000 円 消費税等相当額 448,800 円	変更契約金額（税込み） 4,787,200 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 4,352,000 円 消費税等相当額 435,200 円

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	地区番号 1 2 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 1 号工） 1 式 仮設工 1 式 地区番号 1 3 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 1 号工） 1 式 仮設工 1 式 地区番号 1 4 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 1 号工） 1 式 仮設工 1 式	地区番号 1 2 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 1 号工） 1 式 仮設工 1 式 地区番号 1 3 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 1 号工） 1 式 仮設工 1 式 地区番号 1 4 舗装取壊し 1 式 舗装復旧工（市道 1 号工） 1 式 仮設工 1 式
設 計 金 額 (内 訳)	5, 556, 100 円	5, 387, 800 円
工 事 価 格	5, 051, 000 円	4, 898, 000 円
消 費 税 等 相 当 額	505, 100 円	489, 800 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 4, 936, 800 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 4, 488, 000 円 消費税等相当額 448, 800 円	変更契約金額（税込み） 4, 787, 200 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 4, 352, 000 円 消費税等相当額 435, 200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装復旧			式	1			費目行	
地区番号 1			式	1		104,209	工種行	
	舗装取壊し		式	1		41,304	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	9.1				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	6.9				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好		m3	0.3				
	アスファルト塊(掘削)		m3	0.3				
	舗装復旧工(市道1号工)		式	1		20,451	種別行	
	不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	6.9				
	表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	6.9				
	区画線工		式	1		454	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価)白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無	m	1.6				
	仮設工		式	1		42,000	種別行	
	交通誘導警備員		人日	3				
地区番号2			式	1		40,270	工種行	
	舗装取壊し		式	1		7,290	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	3.0				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	0.9				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好		m3	0.1				
	アスファルト塊(掘削)		m3	0.1				
	舗装復旧工(市道2号工)		式	1		4,980	種別行	
	不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	0.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		基層 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	0.9				
		表層 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	0.9				
		仮設工	式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	2				
	地区番号3		式	1		204,086	工種行	
				1		137,489		
		舗装取壊し	式	1		114,732	種別行	
				1		48,135		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	20.7				
				7.4				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	1.0				
				0.4				
		アスファルト塊(掘削)	m3	1.0				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		61,354	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	20.7				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	20.7				
		仮設工	式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	2				
	地区番号4		式	1		213,499	工種行	
		舗装取壊し	式	1		105,989	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	28.6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	16.9				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m3	0.8				
		アスファルト塊(掘削)	m3	0.8				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		50,091	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	16.9				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	16.9				
		区画線工		式	1		1,419	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無		m	2.3				
		仮設工		式	1		56,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	4				
	地区番号5			式	1		96,580	工種行	
		舗装取壊し		式	1		46,250	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	11.5				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	7.4				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好		m3	0.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト塊(掘削)	m3	0.4				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		21,933	種別行	
		不陸整正 小規模施工:施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	7.4				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) グラムコートPK-3	m2	7.4				
		区画線工	式	1		397	種別行	
		区画線設置(標準単価)白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無	m	1.4				
		仮設工	式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	2				
	地区番号 6		式	1		510,926	工種行	
		舗装取壊し	式	1		194,996	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	51.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	20.6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	10.0				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下 良好		m3	2.0				
		アスファルト塊(掘削)		m3	2.0				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		61,058	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整砕石RM-30		m2	20.6				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	20.6				
		舗装復旧工(市道3号工)		式	1		55,420	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25		m2	10				
		基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	10				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		m2	10				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工		式	1		3,452	種別行	
		区画線設置(標準単価)白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無		m	1.4				
		区画線設置(標準単価)緑(直線換算) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無		m	4.7				
		仮設工		式	1		196,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	14				
	地区番号7			式	1		121,204	工種行	
		舗装取壊し		式	1		53,629	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	14.2				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	8.6				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好		m3	0.4				
		アスファルト塊(掘削)		m3	0.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装復旧工（市道 1 号工）		式	1		25,490	種別行	
		不陸整正 小規模施工：施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	8.6				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	8.6				
		区画線工		式	1		85	種別行	
		区画線設置(標準単価)白 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無		m	0.3				
		仮設工		式	1		42,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	3				
	地区番号 8			式	1		54,434	工種行	
		舗装取壊し		式	1		8,878	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	3.6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	1.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.1				
		アスファルト塊(掘削)	m3	0.1				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		3,556	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.2				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1.2				
		仮設工	式	1		42,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	3				
		地区番号9	式	1		68,307	工種行	
		舗装取壊し	式	1		26,969	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.8				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	4.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 1.5km以下 良好	m3	0.2				
		アスファルト塊(掘削)	m3	0.2				
		舗装復旧工(市道1号工)	式	1		13,338	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	4.5				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	4.5				
		仮設工	式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員	人日	2				
		地区番号10	式	1		74,151	工種行	
		舗装取壊し	式	1		25,674	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	3.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		穀運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID有り 2.5km以下 良好		m3	0.4				
		アスファルト塊(掘削)		m3	0.4				
		舗装復旧工(市道2号工)		式	1		20,477	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	3.7				
		基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	3.7				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		m2	3.7				
		仮設工		式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	2				
	地区番号 1 1			式	1		273,325	工種行	
		舗装取壊し		式	1		106,730	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	20.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	16.4				
		殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好		m3	1.6				
		アスファルト塊(掘削)		m3	1.6				
		舗装復旧工(府道2号工)		式	1		96,595	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25		m2	16.4				
		基層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	16.4				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生改質2型密粒度20 タックコートPK-4		m2	16.4				
		仮設工		式	1		70,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	5				
		地区番号12		式	1		333,961	工種行	
		舗装取壊し		式	1		195,404	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	37.3				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好		m3	1.9				
		アスファルト塊(掘削)		m3	1.9				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		110,557	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	37.3				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	37.3				
		仮設工		式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	2				
	地区番号13			式	1		46,615	工種行	
		舗装取壊し		式	1		12,984	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	5.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	1.9				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 3.0km以下 良好		m3	0.1				
		アスファルト塊(掘削)		m3	0.1				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		5,631	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	1.9				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	1.9				
		仮設工		式	1		28,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	2				
	地区番号14			式	1		78,025	工種行	
		舗装取壊し		式	1		23,873	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	4.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	4.1				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 5.0km以下 良好		m3	0.2				
		アスファルト塊(掘削)		m3	0.2				
		舗装復旧工(市道1号工)		式	1		12,152	種別行	
		不陸整正 小規模施工: 施工幅1.8m未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	4.1				
		表層 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	4.1				
		仮設工		式	1		42,000	種別行	
		交通誘導警備員		人日	3				
直接工事費				式	1		2,219,592		
					1		2,152,995		
(処分費等)				式	1		46,880	1号内 訳書	
共通仮設費				式	1		525,000		
					1		509,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)				式	1		525,000		
					1		509,000		
純工事費				式	1		2,744,592		
					1		2,661,995		
現場管理費				式	1		1,339,000		
					1		1,298,000		
工事原価				式	1		4,083,592		
					1		3,959,995		
一般管理費等				式	1		967,408		
					1		938,005		
工事価格				式	1		5,051,000		
					1		4,898,000		
消費税相当額				式	1		505,100		
					1		489,800		
設計価格				式	1		5,556,100		
					1		5,387,800		

内訳書

第 1 号

(処分費等)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)【自動集計分】						
計						