

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24GG0003-1C0					
施 工 場 所	枚方市 北中振 3 丁目、走谷 2 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	連続立体交差事業に伴う污水管移設工事(その 4)						

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路			式	1		3,821,213	費目行	
				1		3,882,223		
	マンホール工 小口径塩ビ人孔 N=5か所		式	1		723,608	工種行	
	管路土工		式	1		222,102	種別行	
	機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3		12				
	管路埋戻し 機械投入+締固め 山積0.13m3	m3		10				
	発生土運搬処分工 小型バックホウ 山積0.13m3	m3		10				
	廃路盤材運搬処分工 小型バックホウ 山積0.13m3	m3		2				
	小型マンホール工		式	1		436,500	種別行	
	小型マンホール工(塩化ビニル製) 5箇所以上 径300mm深さ2m以下本管径150mm及び200mm 制約無 夜間無 型式A	箇所		3				
	小型マンホール工(塩化ビニル製) 5箇所以上 径300mm深さ2m以下本管径150mm及び200mm 制約無 夜間無 型式B	箇所		2				
	管路土留工		式	1		57,657	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		711矢板土留 深さ2.0m以下	m	10.40				
		開削水替工	式	1		7,349	種別行	
		開削水替工	式	1				
		取付管およびます工 VUφ150mm N=1か所	式	1		23,210	工種行	
		管路土工	式	1		123,413		
		機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3				
		管路埋戻し 機械投入+締固め 山積0.13m3	m3	2				
		発生土運搬処分工 小型バックホウ 山積0.13m3	m3	2				
		廃路盤材運搬処分工 小型バックホウ 山積0.13m3	m3	0.9				
		取付管布設およびます設置工	式	1		23,210	種別行	
				1		72,780		
		取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間無	箇所	1				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		ます設置工 5箇所未満 ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無	箇所	---		---		
				1				
付帯工 管路施設設置時			式	1		57,812	工種行	
				1		78,340		
	舗装版破碎工		式	1		24,804	種別行	
				1		32,954		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	26.00				
				35.60				
	舗装版破碎 舗装厚10cm以下		m2	9				
				12				
	As殻処分 運搬・処分費		m3	0.5				
				0.6				
	舗装復旧工		式	1		33,008	種別行	
				1		45,386		
	表層工 t=50mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	8				
				11				
	路盤工 t=250mm RM-30		m2	8				
				11				
付帯工 管路施設撤去時			式	1		2,680,583	工種行	
				1		2,620,862		
	管路土工		式	1		1,740,687	種別行	
				1		1,691,183		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			機械掘削(小型バックホ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	87				
					84				
			管路埋戻し 機械投入+締固め 山積0.13m3	m3	85				
					83				
			発生土運搬処分工 小型バックホ 山積0.13m3	m3	70				
					67				
			廃路盤材運搬処分工 小型バックホ 山積0.13m3	m3	17				
			管路土留工	式	1		231,041	種別行	
					1		217,726		
			アライ矢板土留 深さ2.0m以下	m	43.38				
					40.88				
			既設構造物撤去工	式	1		228,268	種別行	
					1		229,893		
			硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm	m	58.10				
					55.70				
			硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径150mm	m	28.99				
					32.19				
			廃プラスチック運搬処分費	式	1				
					1				
			既設1号人孔撤去工 既設No.1	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		既設1号人孔撤去工 既設No. 2		箇所	1				
		既設1号人孔撤去工 既設No. 3		箇所	1				
		既設1号人孔撤去工 既設No. 4		箇所	1				
		既設1号人孔撤去工 既設No. 5		箇所	1				
		既設1号人孔撤去工 既設No. 6		箇所	1				
		既設ます撤去工 N=21箇所		式	1				
					1				
		コンクリート殻運搬処分工 無筋		m3	0.3				
		コンクリート殻運搬処分工 有筋		m3	5				
		スクラップ運搬処分		式	1				
					1				
		舗装版破碎工		式	1		183,515	種別行	
					1		184,988		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	202.08				
					204.62				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎 舗装厚10cm以下		m2	69				
		As殻処分 運搬・処分費		m3	3				
		舗装復旧工		式	1		297,072	種別行	
		表層工 t=50mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	72				
		路盤工 t=250mm RM-30		m2	72				
	仮設工			式	1		336,000	工種行	
		交通管理工		式	1		336,000	種別行	
		交通誘導警備員B		人日	24				
直接工事費				式	1		3,821,213		
					1		3,882,223		
共通仮設費				式	1		581,100		
					1		591,100		
共通仮設費				式	1		7,100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	技術管理費			式	1		7,100		
	共通仮設費(率計上)			式	1		574,000		
					1		584,000		
純工事費				式	1		4,402,313		
					1		4,473,323		
	現場管理費			式	1		1,732,000		
					1		1,763,000		
工事原価				式	1		6,134,313		
					1		6,236,323		
	一般管理費等			式	1		1,371,687		
					1		1,393,677		
工事価格				式	1		7,506,000		
					1		7,630,000		
	消費税相当額			式	1		750,600		
					1		763,000		
設計価格				式	1		8,256,600		
					1		8,393,000		