

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DEK002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 小倉町 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	都市計画道路 御殿山小倉線						
工 事 名	御殿山小倉線安全対策工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>施工延長 L=840m</p> <p>舗装工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,306,500 円</p> <p>3,915,000 円</p> <p>391,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕	式	1		1,379,924	費目行	
舗装工	式	1		598,104	工種行	
薄層カー舗装工	式	1		598,104	種別行	
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 制約無 夜間無 既設As施工有 Co施工無 トップコート有 1.0m超え	m2	69				
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-302 100m2未満 制約無 夜間無 既設As施工有 Co施工無 トップコート有 1.0m超え	m2	13				
区画線工	式	1		36,520	工種行	
区画線工	式	1		36,520	種別行	
区画線消去(標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	2				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	6				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	39				
道路付属施設工	式	1		605,300	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路付属物工	式	1		605,300	種別行	
自発光式縁石鋳	箇所	37				
視線誘導標設置[市場単価] 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ポル式 標準 10本以上30本未満 夜間無	本	20				
ラバーポール H=800 標示あり	本	2				
仮設工	式	1		140,000	工種行	
交通管理工	式	1		140,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10				
直接工事費	式	1		1,379,924		
共通仮設費	式	1		462,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		462,000		
純工事費	式	1		1,841,924		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費	式	1		1,326,000		
工事原価	式	1		3,167,924		
一般管理費等	式	1		747,076		
工事価格	式	1		3,915,000		
消費税相当額	式	1		391,500		
設計価格	式	1		4,306,500		