

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24DB0018-0C0					
施工場所	枚方市 山之上西町 地内						
路線・河川名	菊丘山之上線						
工事名	菊丘山之上線道路補修工事 (R6-12)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=155.9m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>15,799,300 円 14,363,000 円 1,436,300 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕	式	1		6,714,090	費目行	
舗装工	式	1		5,862,320	工種行	
舗装打換え工	式	1		5,862,320	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	49.6				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,425.6				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	142.5				
処分費 東京舗装工業(株)	m3	142.5				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1,425.6				
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,425.6				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	1,425.6				
区画線工	式	1		305,770	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工	式	1		305,770	種別行	
区画線設置(標準単価)外側線 中央線 白色 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	323.6				
区画線工 外側線 緑色	m	77.9				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	60.0				
区画線設置(標準単価)ダイヤモンド、速度落せ、通学路注意 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	227.4				
仮設工	式	1		546,000	工種行	
交通管理工	式	1		546,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	39				
直接工事費	式	1		6,714,090		
(処分費等)	式	1		669,750		
共通仮設費	式	1		1,482,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		1,482,000		
純工事費	式	1		8,196,090		
現場管理費	式	1		3,678,000		
工事原価	式	1		11,874,090		
一般管理費等	式	1		2,488,910		
工事価格	式	1		14,363,000		
消費税相当額	式	1		1,436,300		
設計価格	式	1		15,799,300		