

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DB0017-0C0					
施 工 場 所	枚方市 東山1丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	北部区画第37号線 他						
工 事 名	北部区画第37号線他道路補修工事 (R6-13)						

設 計 大 要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 撤去工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	5, 134, 800 円 4, 668, 000 円 466, 800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
北部区画第37号線	式	1			費目行	
道路維持	式	1		1,751,903	費目行	
舗装工	式	1		1,192,474	工種行	
舗装打換え工	式	1		1,192,474	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	37.2				
舗装版破碎積込	m2	322.6				
運搬(電線共同溝) アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	16.1				
アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業㈱ 枚方市春日北町	m3	16.1				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	315.1				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	322.6				
排水構造物工	式	1		201,632	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	側溝工		式	1		201,632	種別行	
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m3	1.8				
	土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.5km以下 良好		m3	1.8				
	廃路盤材(クラッシュラン) 東京舗装工業(株) 枚方市春日北町		m3	1.8				
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工		m2	7.5				
	コンクリートはつり 3cm以下		m2	4.5				
	構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無		m3	0.5				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好		m3	0.5				
	コンクリート塊(無筋)		m3	0.5				
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満		孔	31				
	鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン補無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理		k g	4.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9.0				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割 増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.5				
		モルタル金ゴテ仕上げ 床	m2	4.5				
	区画線工		式	1		91,797	工種行	
	区画線工		式	1		91,797	種別行	
		区画線設置(標準単価)(白色) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	57.9				
		区画線設置(緑色) グリーン巾15cm(通学路)昼間施工(溶融式) 供用区間 排水 性舗装でない 材料諸雑費及び重複施工を含む	m	57.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	26.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	39.6				
	仮設工		式	1		266,000	工種行	
	交通管理工		式	1		266,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	19				
香里ヶ丘14号線			式	1			費目行	
道路維持			式	1		320,093	費目行	
舗装工			式	1		105,270	工種行	
		舗装打換え工	式	1		105,270	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	15.1				
		舗装版破碎積込	m2	26.6				
		運搬(電線共同溝) アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	1.3				
		アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 枚方市春日北町	m3	1.3				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	26.6				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	26.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
排水	構造物工			式	1		122,981	工種行	
	管渠工			式	1		122,981	種別行	
		硬質塩化ビニル管 呼び径250mm		m	10.5				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型 車割増有 一般養生 現場内小運搬無し		m3	0.6				
		コンクリートはつり 3cm以下		m2	3.1				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無		m3	0.3				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好		m3	0.4				
		コンクリート塊(無筋)		m3	0.4				
仮設工				式	1		91,842	工種行	
		敷鉄板設置・撤去工		式	1		7,842	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm 設置・撤去		枚	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			しま鋼板賃料 22*914*1829 在場7日	枚	5				
			現場発生品及び支給品運搬（設置・撤去） トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有 り 5.0km以下	t	0.4				
			交通管理工	式	1		84,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
直接工事費				式	1		2,071,996		
(処分費等)				式	1		92,648		
共通仮設費				式	1		487,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		487,000		
純工事費				式	1		2,558,996		
現場管理費				式	1		1,223,000		
工事原価				式	1		3,781,996		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等				式	1		886,004		
工事価格				式	1		4,668,000		
消費税相当額				式	1		466,800		
設計価格				式	1		5,134,800		