

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DEYY02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 杉北町1丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	長尾杉線						
工 事 名	長尾杉線 (杉工区) 周辺環境整備工事 (その2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p> 施工箇所 N= 4 箇所 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 法面工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 </p>
<p> 設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額 </p>	<p> 7, 175, 300 円 6, 523, 000 円 652, 300 円 </p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	式	1		2,408,414	費目行	
道路土工	式	1		124,332	工種行	
掘削工	式	1		9,264	種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	8				
作業土工	式	1		58,734	種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	11				
埋戻し 小規模 土砂	m3	10				
運搬処理工	式	1		56,334	種別行	
残土運搬処理 廃路盤	m3	2				
残土運搬処理 土砂	m3	8				
舗装工	式	1		67,664	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装工【車両乗入】	式	1		50,765	種別行	
上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	11				
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	11				
アスファルト舗装工【道路照明】	式	1		16,899	種別行	
フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	5				
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	5				
透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	5				
排水構造物工	式	1		81,730	工種行	
側溝工	式	1		81,730	種別行	
縁石側溝 据付 φ150 碎石有り	現場	1				
防護柵工	式	1		464,280	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路側防護柵工	式	1		38,910	種別行	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) 土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Ap-2E 20m未満 夜間無 曲線有	m	3				
防止柵工	式	1		425,370	種別行	
立入防止柵設置	m	27				
門扉設置	基	1				
区画線工	式	1		1,320	工種行	
区画線工	式	1		1,320	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4				
道路付属施設工	式	1		628,372	工種行	
照明工	式	1		628,372	種別行	
基礎砕石、据付け 据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石有り	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路照明灯建柱 W≤350kg H=10m直線柱(防蝕塗)	基	1				
照明器具取付 新設 持込(民間機械) KCE090-2Cポールハ	台	1				
自動点滅器取付 新設 ポール取付 3A・200V金具(バンド取付)	個	1				
ケーブル及び電線配線 新設 管内配線 10mm以下	m	6				
ケーブル及び電線配線 新設 管内配線 20mm以下	m	10				
法面工	式	1		257,320	工種行	
防草コンクリート	式	1		257,320	種別行	
コンクリート打設 防草コンクリート 人力打設 18-8-40W/C≤60 生コンクリート夜間割 増無 目地有り 生コンクリート小型車割増有	m2	56				
構造物撤去工	式	1		267,496	工種行	
防護柵撤去工【立入防止柵】	式	1		139,127	種別行	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	15				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
立入防止柵撤去	m	27				
門扉撤去	基	1				
防護柵撤去工【道路照明】	式	1		7,500	種別行	
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工) 土中建込 夜間無 制約無	m	3				
構造物取壊し工	式	1		38,297	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11				
舗装版破碎積込(小規模土工)	m ²	16				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m ³	0.4				
仮設照明撤去工	式	1		69,720	種別行	
道路照明灯撤去 W≦350kg	基	2				
照明器具取付 撤去(不使用) 持込(民間機械)	台	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬処理工	式	1		12,852	種別行	
殻運搬処理 As殻（掘削）	m3	0.5				
殻運搬処理 Co殻（有筋）	m3	0.4				
現場発生品及び支給品運搬【スクラップ】 トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 9.0km以下	t	0.3				
仮設工	式	1		515,900	工種行	
土留工	式	1		193,900	種別行	
アルミ板土留 掘削深2.5m以下	現場	1				
交通管理工	式	1		322,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	23				
直接工事費	式	1		2,408,414		
(処分費等)	式	1		35,193		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		763,190		
共通仮設費	式	1		8,190		
運搬費	式	1		8,190		
共通仮設費(率計上)	式	1		755,000		
純工事費	式	1		3,171,604		
現場管理費	式	1		2,118,000		
工事原価	式	1		5,289,604		
一般管理費等	式	1		1,242,060		
諸経費対象外	式	1		-8,664		
工事価格	式	1		6,523,000		
消費税相当額	式	1		652,300		

