

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24DB0021-0C0					
施工場所	枚方市 楠葉朝日3丁目 地内他						
路線・河川名	楠葉中央線						
工事名	楠葉中央線道路補修工事(R6-17)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
L=406.8m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

38,127,100 円

34,661,000 円

3,466,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		17,535,936	費目行	
	舗装工		式	1		12,837,039	工種行	
		路面切削工	式	1		3,877,427	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	151.2				
		路面切削 全面切削(4,000m2を超え)・6cm以下 有り	m2	4,575.9				
		殻運搬(路面切削) DID有り 6.5km以下 良好	m3	228.7				
		アスファルト塊(切削) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3	228.7				
		オーバーレイ工	式	1			種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	4,575.9				
	区画線工		式	1		3,459,897	工種行	
		区画線工	式	1		3,459,897	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 外側線+車線境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	650.1				
		区画線設置(標準単価) 中央線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	21.9				
		区画線設置(標準単価) 外側線+車線境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	342.0				
		区画線設置(標準単価) 車線境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	993.5				
		区画線設置(標準単価) 停止線+車線境界線+横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	374.1				
		区画線設置(標準単価) 進行方向(実線)+交差点マーク+バス停 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	75.3				
		区画線工(市場単価)(排水性舗装) 自転車記号(矢印+ヒト) 夜間作業(H29.3改訂版)	箇所	34.0				
		区画線工(市場単価)(排水性舗装) 青矢羽マークタイプ(溶融式カーリング材、硬質骨材の含有率20%以上) 夜間作業	箇所	84.0				
		区画線工(市場単価) バス停注意記号(溶融式) 夜間作業	箇所	1				
		区画線設置(標準単価) 転回禁止+40 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	99.2				
	仮設工		式	1		1,239,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		1,239,000	種別行	
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	59				
直接			工事費	式	1		17,535,936		
			(処分費等)	式	1		967,401		
共通			仮設費	式	1		3,292,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		3,292,000		
純			工事費	式	1		20,827,936		
			現場管理費	式	1		8,166,000		
工事			原価	式	1		28,993,936		
			一般管理費等	式	1		5,667,064		
工事			価格	式	1		34,661,000		

