

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和6年度	設計書番号	24DB0020-0C0					
施工場所	枚方市 長尾北町1丁目 地内						
路線・河川名	牧野長尾線						
工事名	牧野長尾線道路補修工事(R6-15)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=440m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>20, 333, 500 円</p> <p>18, 485, 000 円</p> <p>1, 848, 500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕	式	1		8,769,473	費目行	
舗装工	式	1		7,631,794	工種行	
路面切削工	式	1		2,372,184	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	142.1				
路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り	m2	2,869.4				
殻運搬(路面切削) DID有り 5.0km以下 良好	m3	143.4				
アスファルト塊(切削) 東京舗装工業(株) 春日北町	m3	143.4				
オーバーレイ工	式	1		5,259,610	種別行	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	2,869.4				
区画線工	式	1		549,679	工種行	
区画線工	式	1		549,679	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線設置(標準単価)境界線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	710.3				
区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	201.1				
区画線設置(標準単価)ゼブラ 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	102.4				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	106.8				
仮設工	式	1		588,000	工種行	
交通管理工	式	1		588,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	42				
直接工事費	式	1		8,769,473		
(処分費等)	式	1		606,582		
共通仮設費	式	1		1,878,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,878,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費	式	1		10,647,473		
現場管理費	式	1		4,660,000		
工事原価	式	1		15,307,473		
一般管理費等	式	1		3,177,527		
工事価格	式	1		18,485,000		
消費税相当額	式	1		1,848,500		
設計価格	式	1		20,333,500		