

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0022-0C0					
施 工 場 所	枚方市 山之上5丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	山之上8号線 他						
工 事 名	山之上8号線他道路補修工事 (R6-16)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
延長L=376.3m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

15,351,600 円

13,956,000 円

1,395,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕	式	1		6,347,563	費目行	
舗装工	式	1		5,204,210	工種行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	103.3				
舗装版破碎積込	m ²	1,415.0				
運搬(電線共同溝) アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m ³	70.7				
アスファルト塊(掘削)	m ³	70.7				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	1,415.0				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m ²	1,415.0				
区画線工	式	1		23,353	工種行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.4				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	34.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1		1,120,000	工種行	
交通管理工	式	1		1,120,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	80				
直接工事費	式	1		6,347,563		
(処分費等)	式	1		332,290		
共通仮設費	式	1		1,474,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,474,000		
純工事費	式	1		7,821,563		
現場管理費	式	1		3,659,000		
工事原価	式	1		11,480,563		
一般管理費等	式	1		2,475,437		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事価格	式	1		13,956,000		
消費税相当額	式	1		1,395,600		
設計価格	式	1		15,351,600		