

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DEsk03-0C0					
施 工 場 所	枚方市 車塚 1 丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	市道 北片鉾小倉東線 他1路線						
工 事 名	自転車通行空間北片鉾小倉東線他1路線整備工事						

設 計 大 要	施工延長 L=316.5m 舗装工 一式 区画線工 一式 運搬処分工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	6,921,200 円 6,292,000 円 629,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
自転車通行空間整備	式	1		2,317,792	費目行	
舗装工	式	1		720,237	工種行	
舗装打換え工	式	1		720,237	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	96				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	175				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	175				
基層(車道・路肩部) 1. 4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	175				
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2. 4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	175				
区画線工	式	1		1,274,049	工種行	
溶融式区画線設置	式	1		1,267,988	種別行	
矢羽根型路面標示W=750 (排水性舗装)	箇所	78				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線工(市場単価)(排水性舗装) 自転車記号(矢印・ヒケ) 昼間作業	箇所	25				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	36				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	2.8				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	53				
			溶融式区画線削除	式	1		6,061	種別行	
			区画線消去(標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	11				
			運搬処分工	式	1		169,506	工種行	
			殻等運搬処分	式	1		169,506	種別行	
			アスファルト殻運搬処分	m3	18				
			仮設工	式	1		154,000	工種行	
			交通管理工	式	1		154,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11				
直接工事費	式	1		2,317,792		
(処分費等)	式	1		84,600		
共通仮設費	式	1		734,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		734,000		
純工事費	式	1		3,051,792		
現場管理費	式	1		2,043,000		
工事原価	式	1		5,094,792		
一般管理費等	式	1		1,197,208		
工事価格	式	1		6,292,000		
消費税相当額	式	1		629,200		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格		式	1		6,921,200		